

KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu
ADRES INWESTYCJI : Nowy Tomyśl
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 1 im Tadeusza Kościuszki
ADRES INWESTORA : ul. Wierzbowa 1, 64-300 Nowy Tomyśl
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : DROGOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Patryk Ciesielczak
DATA OPRACOWANIA : 25.06.2021

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTYVAT [V] 23.00 % $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.06.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa dziedzińca						
1	KNR 2-31 0805-03	Rozbiórka bet. kostki brukowej gr. 6 cm HOLLAND – ze złożeniem na palety i transportem na miejsce wskazane na terenie szkoły	m ²	100.000	0.00	0.00
2	KNR 2-31 0814-02	Rozbiórka opornika betonowego 6x30x100 na ławie betonowej z oporem (z czego 40m ze złożeniem na palety i transportem na miejsce wskazane na terenie szkoły)	m	100.000	0.00	0.00
3	KNR 2-31 0813-04	Rozbiórka krawężników betonowych 20x30x100 na ławie betonowej z oporem – materiał do utylizacji	m	22.000	0.00	0.00
4	KNR-W 4-02 0233-01	Rozbiórka studzienki wpustowej kanalizacji deszczowej wraz z zasypaniem i zagęszczeniem – materiał do utylizacji	kpl	1.000	0.00	0.00
5	KNR 2-31 0803-03	Rozbiórka nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową	m ²	80.000	0.00	0.00
6	KNR 2-31 0818-01	Demontaż barierki wraz z utylizacją	m	22.000	0.00	0.00
7	KNR 2-31 0818-01	Demontaż i ponowny montaż barierki (przy bocznym wejściu do szkoły)	m	18.000	0.00	0.00
8	KNR 2-31 0818-03	Demontaż bariery łańcuchowej	m	18.000	0.00	0.00
9	KNR-W 2-02 1808-03	Przesłanie bramy przesuwnej o szer. 4,00 m wraz z furtką o szer. 1,20 m	kpl.	1.000	0.00	0.00
10	KNR-W 2-02 1803-02	Przesłanie ogrodzenia panelowego	m	55.000	0.00	0.00
11	KNR-W 2-02 1804-11	Wykonanie nowego ogrodzenia panelowego (jak istniejący)	m	5.000	0.00	0.00
12	KNR 2-31 0701-04	Nowa barierka (jak istniejące)	m	22.000	0.00	0.00
13	KNR 2-31 1406-04	Regulacja zasuw wodociągowych	kpl	2.000	0.00	0.00
14	KNR 2-31 1406-03	Regulacja studni kanalizacyjnych	kpl	3.000	0.00	0.00
15	KNR-W 4-02 0236-04	Czyszczenie kanalizacji deszczowej	m	50.000	0.00	0.00
16	KNR-W 2-02 1801-02	Wykonanie muru oporowego zbrojonego o wysokości 0,80 m i szerokości 0,30 m (22m wzdłuż okien + 2x1,50 przy drzwiach bocznych)	m	25.000	0.00	0.00
17	KNR 4-01 0212-01	Skucie betonu przy drzwiach bocznych	m ³	1.000	0.00	0.00
18	KNR 2-31 0505-05	Wykonanie schodów przy drzwiach bocznych z kostki z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	4.000	0.00	0.00
19	KNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu+ wpust deszczowy	szt.	5.000	0.00	0.00
20	KNR 2-01 0215-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.III- kanal. deszczowa	m ³	72.000	0.00	0.00
21	KNR 11 0501-04	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem	m ³	18.000	0.00	0.00
22	KNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	90.000	0.00	0.00
23	KNR 1 0214-05	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro-wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	54.000	0.00	0.00
24	KNR 2-31 0202-05	Otoczaki na geowłókninie (22mx0,90m)	m ²	20.000	0.00	0.00
25	KNR-W 2-02 1210-02	Kraty żeliwne 1,20m x 1,20 m pod drzewa	kpl	4.000	0.00	0.00
26	KNR 2-21 0302-03	Nasadenia : ambrowiec balsamiczny, wysokość 350-400 cm, obwód pnia 12-14 cm	szt.	4.000	0.00	0.00
27	KNR 2-21 0607-02	Ławka bez oparcia o dł. 1,80 m	szt	10.000	0.00	0.00
28	KNR 2-31 0607-04	Wykonanie ścieku z dwóch rzędów bet. kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	60.000	0.00	0.00
29	KNR 2-31 0407-05	Ułożenie obrzeża bet. 10x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	60.000	0.00	0.00
30	KNR 2-01 0206-05	Zdjęcie górnej warstwy ze szlaku i piasku próchnicznego o gł. 40 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża do Is ? 0,98	m ²	680.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
31	KNR 2-01 0235-01	Wykonanie nasypu gr. 30 cm z piasku drobnego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem do Is 0,98	m ³	204.000	0.00	0.00
32	KNR 2-31 0109-03	Wykonanie podbudowy z chudego betonu 6-9 MPa gr. 20 cm	m ²	680.000	0.00	0.00
33	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej HOLLAND gr. 8 cm bez fazy koloru grafitowego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o średniej gr. 8 cm	m ²	540.000	0.00	0.00
34	KNR 2-31 0502-04	Wykonanie nawierzchni z gładkich płyt betonowych 50x50cm gr. 8 cm koloru grafitowego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o średniej gr. 8 cm	m ²	900.000	0.00	0.00
35	KNR 2-31 0502-04	Wykonanie nawierzchni z gładkich płyt betonowych 50x50cm gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o średniej gr. 8 cm	m ²	160.000	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł