

<i>Numer pozycji</i>	<i>Wyszczególnienie głównych elementów rozliczeniowych</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Ilość</i>
<b>REMONT DROGI GMINNEJ NR 004648F UL. SOSNOWA DZ . Nr 144 M. CZECHÓW</b>			
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
<b>D-01.01.01</b>	Odtworzenie drogi w terenie, wraz z zabezpieczeniem punktów osnowy i pomiarem powykonawczym	km	0,167
<b>D-01.02.04</b>	Rozbiórka nawierzchni z tłucznia, grubość nawierzchni do 20 cm	m <sup>2</sup>	584,64
<b>2</b>	<b>KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA</b>		
<b>D-04.01.01</b>	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat I-VI gł. Koryta od 20 cm	m <sup>2</sup>	718,27
<b>3</b>	<b>PODBUDOWY</b>		
<b>D-04.05.01.</b>	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni, grubość 10cm o wytrzymałości Rm=2,5MPa	m <sup>2</sup>	718,27
<b>4</b>	<b>NAWIERZCHNIE Z KRUSZYW ŁAMANYCH</b>		
<b>D-05.02.01.</b>	Wykoanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna grubość warstwy 20cm 0/31,5 (skała lita)	m <sup>2</sup>	584,64
<b>5</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>		
<b>D-06.01.01.</b>	Plantowanie skarp nasypów i wykopów - pobocze humusowanie gr. 10cm	m <sup>2</sup>	250,56