

## Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 115/2 i 115/1 w miejscowości Czerwony Kościół gm. Krotoszyce

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 115/2 i 115/1 w miejscowości Czerwony Kościół gm. Krotoszyce</b>					
1		<b>Prace pomiarowe</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,09	km	0,090	
				RAZEM	0,090
2		<b>Prace rozbiórkowe</b>			
2 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
	jezdnia	270	m2	270,000	
	zjazdu	15	m2	15,000	
				RAZEM	285,000
3 d.2	KNR-W 2-01 0203-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.2 * 0,2	m3	57,000	
				RAZEM	57,000
3		<b>Wykonanie nawierzchni</b>			
4 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
	jezdnia	270	m2	270,000	
	zjazdu	15	m2	15,000	
				RAZEM	285,000
5 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114 -08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.4	m2	285,000	
				RAZEM	285,000
6 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		$(129 + 75) * 0,067$	m3	13,668	
				RAZEM	13,668
7 d.3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		129	m	129,000	
				RAZEM	129,000
8 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
9 d.3	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m2		
		poz.4	m2	285,000	
				RAZEM	285,000
4		<b>Wykonanie odwodnienia</b>			
10 d.4	kalkulacja własna	ACODREN 400x480mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
5		<b>Wykonanie pobocza nieutwardzonego</b>			
11 d.5	KNR 2-31 0204-05 0204 -06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		13	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
12 d.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie pobocza asfaltem 0,5kg/m2	m2		
		poz.11	m2	13,000	
				RAZEM	13,000