

PRZEDMIAR

LP.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE /ROZBIÓRKOWE			
1		usunięcie istniejącego oznakowania poziomego	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	BCD D- 01.02.04.8	Rozebranie słupków do znakó	szt.		
d.1	1.01	44	szt.	47,000	
				RAZEM	47,000
3	BCD D- 01.02.04.8	Zdejmowanie tabli znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych	szt.		
d.1	3.01	informacyjnych 116	szt.	118,000	
				RAZEM	118,000
4		wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		OZNAKOWANIE POZIOME			
5	BCD D- 07.01.01.1	Mechaniczne malowanie lini segregacyjnych i krawędziowych ciągłych	m2		
d.2	1.01	na jezdni farbą chlorokauczkową 130,2	m2	130,200	
				RAZEM	130,200
6	BCD D- 07.01.01.1	Mechaniczne malowanie lini segregacyjnych i krawędziowych przerywanych	m2		
d.2	2.01	na jezdni farbą chlorokauczkową 10,24	m2	10,240	
				RAZEM	10,240
7	BCD D- 07.01.01.1	Mechaniczne malowanie lini skrzyżowaniach i przejścia dla pieszych	m2		
d.2	3.01	farbą chlorokauczkową 9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
8	BCD D- 07.01.01.1	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farb chlorokauczkową	m2		
d.2	4.02	574,91	m2	574,910	
				RAZEM	574,910
9	BCD D- 07.01.01.1	Oznakowanie miejsc postojowych - miejsce dla niepełnosprawnych	m2		
d.2	4.01	54	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
3		OZNAKOWANIE PIONOWE			
10		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - odzysk	szt.		
d.3		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
11		Słupki do znakó drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.3		99	szt.	99,000	
				RAZEM	99,000
12	BCD D- 07.02.01.4	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu o powierzchni	szt.		
d.3	4.47	do 0,3m2 - MAŁE 23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
13	BCD D- 07.02.01.4	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu o powierzchni	szt.		
d.3	4.44	do 0,3m2 - ŚREDNIE 5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
14	BCD D-	Przymocowanie tablic znaków drogowych nakazu o powierzchni	szt.		

d.3	07.02.01.4 4.47	do 0,3m2 - MAŁE 3		szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
15 d.3	BCD D- 07.02.01.4 4.47	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 - MINI 5		szt.		
				szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
16 d.3	BCD D- 07.02.01.4 4.56	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 - MAŁE 56		szt.		
				szt.	56,000	
					RAZEM	56,000
17 d.3	BCD D- 07.02.01.4 4.53	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 - Tabliczki MAŁE 64		szt.		
				szt.	64,000	
					RAZEM	64,000
18 d.3	BCD D- 07.02.01.4 6.18	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 - Tablica Uwaga kierowco ŚREDNI 5		szt.		
				szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
4	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
19 d.4		U-12c - słupki wygradzające 54		szt.		
				szt.	104,000	
					RAZEM	104,000
20 d.4		Dostawa i montaż - U-16 próg zwalniający 3000 x 1800 x 65 12		szt.		
				szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
21 d.4		Dostawa i montaż - Azyl 3000 x 2000 x 100 1		szt.		
				szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
22 d.4		Dostawa i montaż - U-25 separatory o wysokości 102 134		szt.		
				szt.	134,000	
					RAZEM	134,000