

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest : Wykonanie izolacji termicznej wraz z drzwiami oraz montaż urządzeń chłodniczych do komory chłodniczej wielkości 13m³ w pomieszczeniu znajdującym się na terenie kuchni Hotelu Łazienkowskiego (parter) Komorę chłodniczą należy wykonać z paneli ściennych i sufitowych posiadających rdzeń poliuretanowy oraz okładziny z blachy ocynkowanej lakierowanej wewnątrz i na zewnątrz gr. 80mm panele łączone za pomocą zamków cam-lock. Podłoga – panele podłogowe gr.80mm pokryte sklejką heksagonalną, wodoodporną, antypoślizgową. Drzwi chłodnicze 800x2000 wyposażone w zamek na klucz+ zamek bezpieczny. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletny agregat chłodniczy odpowiedniej mocy do schłodzenia pomieszczenia do temperatury nie wyższej niż 4 stopni Celsjusza składający się z jednostki zewnętrznej ,wewnętrznej , instalacji freonowej i okablowania pomiędzy jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz systemu sterowania umożliwiającego regulację temperatury w sposób manualny (pokrętło, przyciski, wyświetlacz dotykowy) oraz wykonać wszystkie konieczne prace montażowo-instalacyjne Przed złożeniem oferty zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej.