




Rzut dachu




Przekrój 1-1




Rzut przyziemia -nowe fundamenty i kotwy



Przekrój 2-2



Detal kotwienia



Uwaga:

Posadowienie na stopach, stopy należy zamocować do fundamentów kotwami według detalu.
W przypadku zauważenia objawów korozji biologicznej lub uszkodzeń w trakcie rozbiórki/przenoszenia należy elementy konstrukcyjne wymienić na nowe o tym samym przekroju.

| Element | wymiary | | | liczba | objętość |
|-------------------|-----------|----------|---------|--------|----------|
| | szerokość | wysokość | długość | | |
| - | cm | cm | cm | szt. | m³ |
| Stup S-1 | 12 | 12 | 240 | 8 | 0.28 |
| Stup S-2 | 12 | 12 | 115 | 2 | 0.03 |
| Stup S-3 | 12 | 12 | 105 | 1 | 0.02 |
| Miecz M-1 | 7 | 14 | 100 | 16 | 0.16 |
| Płatew P-1 | 12 | 14 | 670 | 2 | 0.23 |
| Płatew P-2 | 12 | 12 | 670 | 2 | 0.19 |
| Płatew P-3 | 12 | 14 | 434 | 3 | 0.22 |
| Krokiew K-1 | 6.5 | 13 | 310 | 16 | 0.42 |
| Deskowanie połaci | 605 | 2 | 686 | 1 | 0.83 |
| SUMA: | | | | | 2.37 |

Drewno: C27
Beton: C20/25
Stal zbrojeniowa: AIII(B500SP)

LAB *design*
ul.Przestrzenna 48/1
50-533 Wrocław
NIP: 8961466318
tel. 606144656
@arch.agatapeciak@gmail.com

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AGATA PECIAK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

TEMAT
Zagospodarowanie terenu przy budynku Dom Dziennego
Pobytu i Żłobka w m. Błotnica

INWESTOR
GMINA PRZEMĘT
ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

ADRES INWESTYCJI
dz. nr 63/6, 63/5
ob. Błotnica

ARCHITEKTURA PROJEKTANT
mgr inż. arch. Agata Peciak
upr. 18/DSOKK/2018

KONSTRUKCJA PROJEKTANT
mgr inż. Szymon Peciak
upr. 282/DOŚ/14

BRANŻA ARCH-KON STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

PLANSZA WIATA NR1 - KONSTRUKCJA

DATA WRZESIEŃ 2020 NR RYS.

SKALA 1:50

A2