



Miechów, 06.07.2023 r.

Zn.spr.: SA.270.2.2.2023

/doręczenie wyłącznie elektroniczne/

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 3 DO PRZETARGU

Dotyczy: „Remont dróg Nadleśnictwa Miechów podzielonych na 4 części. Część I - Remont drogi nr 2 w L-ctwie Opacz, Część II - Remont drogi nr 52 w L-ctwie Tunel, Część III - Remont drogi nr 68 w L-ctwie Klonów, Część IV – Remont drogi leśnej "Jangrot - Cieplice" w L-ctwie Trzyciąż”.

Platforma zakupowa ID Postępowania: 783308.

Nadleśnictwo Miechów informuje, że do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Remont dróg nadleśnictwa Miechów podzielonych na 4 części. Część I - Remont drogi nr 2 w L-ctwie Opacz, Część II - Remont drogi nr 52 w L-ctwie Tunel, Część III - Remont drogi nr 68 w L-ctwie Klonów, Część IV – Remont drogi leśnej "Jangrot - Cieplice" w L-ctwie Trzyciąż” w dniu 04.07.2023 roku wpłynęło zapytanie nr 3 o następującej treści:

Cyt: „

- 1. Proszę o informację jakiej grubości ma być warstwa nawierzchni - 7 cm - frakcja 0-63 mm oraz 7 cm frakcja 0-31,5 mm (razem 14 cm) czy też 7 cm - frakcja 0-63 mm oraz 3 cm frakcja 0-31,5 mm (razem 10 cm) ?*
- 2. Podczas miłowania jaka powinna być zastosowana ilość kruszywa do miłowania i jakiej frakcji ?*
- 3. Ze względów transportowych i oszacowania prawidłowego kosztu transportu materiałów prosimy o wskazanie miejsc lokalizacji wszystkich podzadań.*
- 4. Prosimy wskazać zakresy prac przewidzianych do wykonania na mapach i udostępnić projekt remontu. Bez tych danych nie można odbyć wizji lokalnej terenu.*
- 5. Czy Zamawiający przewiduje organizację wizji lokalnej?*
- 6. Czy Zamawiający udostępni tereny remontu i Wykonawca będzie mógł odbyć wizję lokalną bez dodatkowych formalności i pozwoleń ?.*
- 7. Ilość miłowania nawierzchni kosztorysie Trzyciąż w poz. 12 prawdopodobnie została zawyżona. Prosimy o korektę”.*

Odpowiedzi:

- Ad. 1. Łączna grubość nawierzchni: 10 cm
- Ad. 2. Jest to określone w Katalogu Nakładów Rzeczowych. KNR 231/1408/03 przewiduje miałowanie kruszywem w ilości 0,67 tony na 100m² frakcją kruszywa 0-4mm.
- Ad. 3. W odpowiedzi do zapytania nr 2 Zamawiający udostępnił lokalizację remontowanych dróg wraz z podaniem współrzędnych do Google Maps. Dodatkowo Zamawiający udostępnił linki do GoogleMaps:
- Część I - Remont drogi nr 2 w L-ctwie Opacz**
<https://goo.gl/maps/RXhtvUKeJ8LYeXT5A>
- Część II - Remont drogi nr 52 w L-ctwie Tunel,**
<https://goo.gl/maps/LYv5W32swzE93kaG9>
- Część III - Remont drogi nr 68 w L-ctwie Klonów,**
<https://goo.gl/maps/Bn2upvkJ67PUewoz9>
- Część IV - Remont drogi leśnej "Jangrot - Cieplice" w L-ctwie Trzyciąż".**
<https://goo.gl/maps/86XHUTt1oMtKMK1r9>
- Ad. 4. Zakres i opis robót określa przedmiar robót wraz z kosztorysem ślepy i SWZ. Roboty remontowe drogowe rozliczane będą na podstawie kosztorysu powykonawczego. W odpowiedzi do zapytania nr 2 Zamawiający udostępnił lokalizację wraz z podaniem współrzędnych do Google Maps.
- Ad. 5. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.
- Ad. 6. Zamawiający udostępnił tereny remontowanych dróg. Wykonawca będzie mógł odbyć wizję lokalną bez dodatkowych formalności i pozwoleń. Zamawiający wymaga jedynie od Wykonawcy powiadomienia telefonicznego Nadleśnictwa o przewidywanym terminie wizji lokalnej w terenie.
- Ad. 7. Obmiar w przedmiarze robót poz. nr 12 w przedmiarze robót - Część IV - Remont drogi leśnej "Jangrot - Cieplice" w L-ctwie Trzyciąż, pozostaje bez zmian w ilości: 302,00m².

Z poważaniem

Jan Karczmarski

Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/