
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Centrum Kulturalno-Kongresowego w Gminie Wijewo
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 658/58, 658/40, 658/32, 658/19, 657, 970/2, 64-150 Wijewo, ul. Parkowa
INWESTOR : Gmina Wijewo
ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo
BRANŻA : BUDOWLANA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	FUNDAMENTY, ŚCIANY FUNDAMENTO- WE				
2	ŚCIANY MUROWANE, STROPY				
3	KONSTRUKCJA DACHOWA DREWNI- ANA				
4	POKRYCIE DACHU SKOŚNEGO, OBU- DOWA KRATOWNICY PRZESTRZENNEJ				
5	POKRYCIE DACHÓW PŁASKICH				
6	STOLARKA ZEWNĘTRZNA				
7	OCIEPLENIE ELEWACJI				
8	PODŁOGI - WARSTWY PODPOSADZKO- WE				
9	TYNKI, GŁADZIE, OBUDOWY				
10	ROBOTY WYKONCZENIOWE WEW- NĘTRZNE, STOLARKA WEWNĘTRZNA				
11	UTWARDZENIA Z KOSTKI				
12	WYPOSAŻENIE				
12.1	Sala konferencyjna				
12.2	Recepcja				
12.3	Biuro 1				
12.4	Biuro 2				
12.5	Biuro 3				
12.6	Biuro 4				
12.7	Biuro 5				
12.8	Magazyn				
12.9	Archiwum				
12.10	Pom. socjalne				
12.11	Wiatrołap				
12.12	Biblioteka, czytelnia, gabinet				
12.13	Wyposażenie sanitariatów i pom socjal- nego				
12.14	Wyposażenie pozostałe				
	RAZEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		FUNDAMENTY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE				
1 d.1	wycena indywidualna	Obsługa geodezyjna	kpl.	1,000		
2 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	544,050		
3 d.1	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 6	m ²	544,050		
4 d.1	KNR 2-01 0213-02 0214-04	Wywiezienie ziemi z humusowania wraz z opłatą za składowanie	m ³	272,025		
5 d.1	KNR 2-01 0205-02 + + KNR 2-01 0230-01 + KNR 2-01 0236-03 z. sz. 2.5.2. 9907 0214-01	Wymiana gruntu pod budynkiem	m ³	90,000		
6 d.1	KNR 2-01 0205-02 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z wywozem urobku samochodami samowyładowczymi i opłatą za składowanie	m ³	198,251		
7 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	14,251		
8 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t	3,022		
9 d.1	KNR 2-02 0201-01	Ławy i stopy fundamentowe	m ³	43,170		
10 d.1	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m ²	69,220		
11 d.1	NNRNKB 202 0137-02	Ściany fundamentowe grubości 25 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ²	108,822		
12 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t	0,230		
13 d.1	KNR 2-02 0208-04	Słupy żelbetowe, prostokątne	m ³	1,009		
14 d.1	KNR 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane	m ³	1,089		
15 d.1	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	217,644		
16 d.1	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²	217,644		
17 d.1	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt ze styropianu fundamentowego gr. 15 cm do ścian	m ²	75,152		
18 d.1	KNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni	m ²	75,152		
19 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	14,091		
20 d.1	kalk. własna	Dostarczenie piasku do zasypania wykopów i wykonania podkładów pod podłogę na gruncie	m ³	251,921		
21 d.1	KNR 2-01 0230-01 kalk. własna	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	251,921		
22 d.1	KNR 2-01 0236-03 z.sz. 2. 5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00	m ³	251,921		
23 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	50,476		
Razem dział: FUNDAMENTY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE						
2		ŚCIANY MUROWANE, STROPY				
24 d.2	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej	m ²	69,220		
25 d.2	NNRNKB 202 0194b-01	(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych - transport materiałów wyciągami	m ²	507,181		
26 d.2	KNR 2-02 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków	szt	9,000		
27 d.2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków	szt	15,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
28	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t	1,455		
29	KNR 2-02 d.2 0208-04	Słupy żelbetowe, prostokątne	m ³	8,891		
30	KNR 2-02 d.2 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane	m ³	3,882		
31	KNR 2-02 d.2 0103-01	Podmurowanie cegłą pełnej pod oparcie nadproży	m ²	2,750		
32	KNR 2-02 d.2 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	63,000		
33	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t	4,008		
34	KNR 2-02 d.2 0210-05	Belki i podciąg żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	2,658		
35	KNR AT-44 d.2 0302-03	Pustaki szalunkowe L	m	88,800		
36	KNR AT-44 d.2 0302-04	Pustaki szalunkowe C	m	29,820		
37	KNR AT-44 d.2 0203-02	Stropy z płyt panelowych z betonowaniem styków płyt	m ²	265,205		
38	KNR 2-02 d.2 0216-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie - wyłewki w stropie	m ²	13,688		
39	KNR 2-02 d.2 0212-11	Betonowanie wieńcy stropowych	m ³	6,524		
40	KNR 2-02 d.2 0211-04	Wieńce w ścianach murowanych dwustronnie deskowane	m ³	8,855		
41	NNRNB 202 d.2 0195a-01	(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych	m ²	279,829		
42	KNR 2-02 d.2 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków	szt	19,000		
43	KNR 2-02 d.2 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	23,400		
Razem dział: ŚCIANY MUROWANE, STROPY						
3	KONSTRUKCJA DACHOWA DREWNIANA					
44	KNR 2-02 d.3 0406-02	Murlaty	m ³ drew.	0,561		
45	KNR 2-02 d.3 0406-06	Ramy górne i płatwie	m ³ drew.	1,466		
46	KNR 2-02 d.3 0407-04	Słupy	m ³ drew.	0,212		
47	KNR 2-02 d.3 0408-01	Miecze i zastrzały	m ³	0,507		
48	KNR 2-02 d.3 0408-02	Kleszcze	m ³	0,415		
49	KNR 2-02 d.3 0408-05	Krokwie zwykłe	m ³	2,258		
50	KNR-W 4-01 d.3 0432-06	Heblowanie elementów drewnianych	m ²	71,276		
51	KNR-W 2-02 d.3 20203-03 analogia	Malowanie elementów drewnianych	m ²	71,276		
52	KNR 2-02 d.3 0409-04	Konstrukcja kratownicy przestrzennej	m ³	3,260		
53	ZKNR C-2 d.3 0703-06	Mocowanie kratownicy do konstrukcji żelbetowej - śruby rozprężne M300x16 mm	szt.	50,000		
54	KNR 2-02 d.3 0410-01	Deskowanie połaci dachowych i kratownicy przestrzennej płytą OSB 18 mm	m ²	216,674		
Razem dział: KONSTRUKCJA DACHOWA DREWNIANA						
4	POKRYCIE DACHU SKOŚNEGO, OBUDOWA KRATOWNICY PRZESTRZENNEJ					
55	KNR 0-23 d.4 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 18 cm do ścian w przestrzeni kratownicy przestrzennej	m ²	20,853		
56	KNR 0-23 d.4 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	20,853		
57	KNR-W 2-02 d.4 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m ²	158,645		
58	KNR 2-02 d.4 0609-03	Izolacje cieplne z płyt PUR gr. 14 cm	m ²	137,200		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
59 d.4	KNR 0-23 2612-03	Przymocowanie płyt izolacyjnych łącznikami mechanicznymi	szt.	548,800		
60 d.4	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²	137,200		
61 d.4	KNR 0-15II 0517-02	Przybicie kontrłat i łat	m ²	158,645		
62 d.4	KNR 0-15II 0519-02	Pokrycie dachów blachą na rąbek stojący	m ²	158,645		
63 d.4	KNR 0-15II 0521-01	Ułożenie profili podgąsiorowych	mb	30,080		
64 d.4	KNR 0-15II 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczzonej powlekanej wraz z uszczelkami	mb	15,040		
65 d.4	KNR AT-09 0104-03	Wentylacja okapu	m	28,000		
66 d.4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	7,000		
67 d.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	56,254		
68 d.4	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy powlekanej z elementami wykończeniowymi	m	28,000		
69 d.4	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy powlekanej z elementami wykończeniowymi	m	20,000		
Razem dział: POKRYCIE DACHU SKOŚNEGO, OBUDOWA KRATOWNICY PRZESTRZENNEJ						
5	POKRYCIE DACHÓW PŁASKICH					
70 d.5	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm do ścian wewnętrznych i na górze murków attykowych	m ²	121,264		
71 d.5	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	121,264		
72 d.5	KNR 2-02 0410-01	Montaż płyt OSB gr. 22 mm na murkach ogniowych pod opierzenia	m ²	45,008		
73 d.5	KNR 2-02 0607-02	Ułożenie membrany dachowej na murkach ogniowych pod opierzenia	m ²	45,008		
74 d.5	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej	m ²	271,215		
75 d.5	KNR 2-02 0609-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych - warstwa spadkowa	m ²	271,215		
76 d.5	KNR 2-02 0609-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm z papą podkładową (styropapa)	m ²	271,215		
77 d.5	KNR 0-23 2613-05	Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych do konstrukcji stropodachu - kołki teleskopowe	szt.	1 356,075		
78 d.5	wycena indywidualna	Wyrobienie koryta odwadniającego	m	71,140		
79 d.5	KNR 2-02 0508-09	Przelewy dachowe - przejście przez ścianę	szt.	8,000		
80 d.5	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rurach spustowych	szt.	8,000		
81 d.5	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe -papa podkładowa + papa nawierzchniowa	m ²	271,215		
82 d.5	wycena indywidualna	Montaż klinów wyobleniowych pod wywinięcie papy na murki	m	93,280		
83 d.5	KNR 0-15II 0526-02 analofia	Świetliki dachowe śr. 50 cm	szt.	5,000		
84 d.5	KNR 0-15II 0526-02 analofia	Świetliki dachowe 120x120 cm	szt.	1,000		
85 d.5	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²	108,080		
86 d.5	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	61,492		
87 d.5	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy powlekanej z elementami wykończeniowymi	m	32,000		
Razem dział: POKRYCIE DACHÓW PŁASKICH						
6	STOLARKA ZEWNĘTRZNA					
88 d.6	KNR 0-19 1022-09	Montaż okien z PCV	m ²	21,870		
89 d.6	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne aluminiowe przeszkłone ze ściankami i naswietlami	m ²	31,995		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
90 d.6	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne aluminiowe EI30	m ²	2,970		
91 d.6	KNR-W 2-02 1027-02	Fasada aluminiowa ściany frontowej z drzwiami przesuwными oraz drzwi boczne z naświetlami górnymi (zastosować 3 warstwowe zespolone szkło refleksyjne barwione w odcieniu brązowym)	m ²	39,938		
92 d.6	wycena indywidualna	Żaluzje fasadowe sterowane elektrycznie	m ²	21,870		
Razem dział: STOLARKA ZEWNĘTRZNA						
7		OCIEPLENIE ELEWACJI				
93 d.7	KNR 2-02 0803-03	Tynki zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m ²	143,256		
94 d.7	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej	m	83,640		
95 d.7	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie emulsją gruntującą	m ²	469,202		
96 d.7	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 18 cm do ścian	m ²	210,923		
97 d.7	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt z wełny gr. 18 cm do ścian	m ²	122,948		
98 d.7	KNR 0-23 2612-03	Przymocowanie płyt izolacyjnych za pomocą dybli plastikowych do ścian	szt.	1 669,355		
99 d.7	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm do ścian - na obudowie kratownicy przestrzennej	m ²	34,229		
100 d.7	KNR 0-23 2612-03	Przymocowanie płyt izolacyjnych za pomocą łączników z talerzykiem	szt.	171,145		
101 d.7	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	198,920		
102 d.7	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	511,356		
103 d.7	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²	25,430		
104 d.7	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki pod płytki klinkierowe	m ²	214,072		
105 d.7	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach - dodatkowa warstwa siatki pod płytki klinkierowe	m ²	20,920		
106 d.7	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	536,786		
107 d.7	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego barwionego w masie wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu	m ²	301,794		
108 d.7	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi ręcznie formowanymi ceglanymi (kolor naturalnej cegły) - gr. co najmniej 8 mm	m ²	234,992		
109 d.7	NNRNKB 202 0541-01	Parapety zewnętrzne	m ²	3,240		
110 d.7	KNR 2-02 1213-03	Drabiny zewnętrzne na dach	m	3,000		
111 d.7	KNR 2-02 1211-03	Ogrodzenia ażurowe z furtką wysokości 175 cm i 150 cm	m ²	12,593		
Razem dział: OCIEPLENIE ELEWACJI						
8		PODŁOGI - WARSTWY PODPOSADZKOWE				
112 d.8	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej Krotność = 2	m ²	367,364		
113 d.8	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS200 twardych gr. 8 cm Krotność = 2	m ²	367,364		
114 d.8	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²	367,364		
115 d.8	KNR 2-02 1102-01 + KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro ze zbrojeniem siatką	m ²	367,364		
116 d.8	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m	100,520		
117 d.8	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²	45,400		
Razem dział: PODŁOGI - WARSTWY PODPOSADZKOWE						
9		TYNKI, GŁADZIE, OBUDOWY				
118 d.9	KNR AT-12 0202-05	Izolacja pozioma z wełny mineralnej gr. 10 cm - izolacja akustyczna	m ²	45,527		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
119 d.9	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	45,527		
120 d.9	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m ²	1 328,488		
121 d.9	KNR AT-12 0202-05	Izolacja pozioma z wełny mineralnej gr. 15 cm	m ²	128,086		
122 d.9	KNR AT-12 0202-01	Sufit z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm ognioodpornych na metalowej konstrukcji nośnej	m ²	112,402		
123 d.9	KNR AT-12 0202-06	Dodatek za drugą warstwę płyt g.-k gr. 12,5 mm	m ²	112,402		
124 d.9	KNR AT-12 0202-01	Sufit z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na metalowej konstrukcji nośnej	m ²	253,170		
125 d.9	KNR AT-12 0102-01	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm wodoodpornych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m ²	6,300		
126 d.9	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie- wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m	125,400		
127 d.9	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m ²	221,144		
128 d.9	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	1 521,675		
129 d.9	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	1 521,675		
130 d.9	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	1 521,675		
Razem dział: TYNKI, GŁADZIE, OBUDOWY						
10	ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNĘTRZNE, STOLARKA WEWNĘTRZNA					
131 d.10	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	367,364		
132 d.10	KNR 0-12 1118-02	Posadzki z płytek 120x120 cm w kolorze jasnoszarym	m ²	108,045		
133 d.10	KNR 0-12 1118-02	Posadzki z płytek 120x60 cm w kolorze jasnoszarym	m ²	22,201		
134 d.10	KNR 0-12 1118-02	Posadzki z płytek 60x60 cm w kolorze jasnoszarym	m ²	12,705		
135 d.10	KNR 0-12 1118-02	Posadzki z płytek drewnopodobnych 19,3x159,7 cm	m ²	224,413		
136 d.10	KNR 2-02 1113-08	Listwy przypodłogowe 10 cm w kolorze antracyt	m	313,240		
137 d.10	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone	m ²	5,678		
138 d.10	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	278,722		
139 d.10	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - płytki ceglane	m ²	103,130		
140 d.10	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - płytki ściennie 60x60	m ²	113,282		
141 d.10	KNR 2-02 1113-08	Listwy ze stali nierdzewnej w okładzinach płytkowych	m	46,670		
142 d.10	KNR 0-12 0829-03	Taflę lustro powyżej listwy ozdobnej na ścianach z umywalkami	m ²	7,800		
143 d.10	KNR 0-12 0829-03	Okładziny ściennie z lameli betonowych - kolor biały	m ²	23,550		
144 d.10	KNR 0-12 0829-03	Okładziny ściennie z lameli betonowych - kolor ceglasty	m ²	30,960		
145 d.10	KNR 0-23 0931-02 analogia	Pokrycie farbą strukturalną imitującą beton w kolorze szarym	m ²	119,500		
146 d.10	KNR 0-23 0931-02 analogia	Pokrycie tynkiem strukturalnym imitującą beton w kolorze białym	m ²	13,530		
147 d.10	KNR 0-23 0931-02 analogia	Pokrycie farbą do łazienek odporną na wilgoć	m ²	30,350		
148 d.10	KNR 0-23 0931-02 analogia	Pokrycie farbą dekoracyjną z lekką strukturą w odcieniu białym	m ²	71,638		
149 d.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami w kolorze lameli ceglasy	m ²	29,556		
150 d.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami w kolorze czarnym	m ²	37,355		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
151 d.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami w kolorze NCS S 8502-Y	m ²	9,960		
152 d.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami w kolorze NCS S 4502-Y	m ²	24,360		
153 d.10	KNR 2-02 1514-02	Tapetowanie ścian - tapeta dekoracyjna	m ²	18,820		
154 d.10	wycena indywidualna	Malowanie "dokmów" w kolorze bordowym	kpl.	1,000		
155 d.10	wycena indywidualna	Fototapeta jeziora - kolorystyka czarno biała	kpl.	1,000		
156 d.10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wycieraczek	m ²	6,600		
157 d.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	1 166,606		
158 d.10	wycena indywidualna	Lamele pod sufitem drewnopodobne o kolorze orzech	kpl.	1,000		
159 d.10	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe z ościeżnicą regulowaną - część drzwi w podcięciu lub kratką nawiewną	m ²	42,645		
160 d.10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż pochwytów dla niepełnosprawnych	szt.	4,000		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE, STOLARKA WEWNĘTRZNA						
11	UTWARDZENIA Z KOSTKI					
161 d.11	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	263,000		
162 d.11	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 6	m ²	82,000		
163 d.11	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4	m ²	181,000		
164 d.11	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	151,500		
165 d.11	KNR 2-01 0213-02 0214-04	Wywiezienie ziemi z humusowania wraz z opłatą za składowanie	m ³	97,035		
166 d.11	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²	263,000		
167 d.11	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	82,000		
168 d.11	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	13,635		
169 d.11	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe 30x8 cm	m	151,500		
170 d.11	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	263,000		
171 d.11	KNR 2-01 0215-02	Obsypanie i rozplantowanie ziemi wokół utwardzeń i budynku	m ³	30,000		
172 d.11	KNR 2-21 0201-01	Rekultywacja ziemi pod zasiew trawy	m ²	200,000		
173 d.11	KNR 2-21 0401-06	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem	m ²	200,000		
174 d.11	wycena indywidualna	Stojaki rowerowe	szt.	8,000		
Razem dział: UTWARDZENIA Z KOSTKI						
12	WYPOSAŻENIE					
12.1	Sala konferencyjna					
175 d.12.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż krzesła (krzesło konferencyjne, tapicerowane, kolor rudy, sztaplowane, miętko wyściółane, materiał podstawy - kolor czarny, wys. siedziska ok. 480 mm, gł. siedziska ok. 410 mm, szer. siedziska ok. 465 mm, odporność na ścieranie 40000 Md) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	44,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
176 d. 12.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż stoły (blat czarny, stelaż czarny wymiar 70*140 cm, wys. ok. 73-76 cm) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	2,000		
Razem dział: Sala konferencyjna						
12.2		Recepcja				
177 d. 12.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - lada recepcyjna Lada recepcji wykonana z część zewnętrzna widoczna dla petenta blat i boki wyższe do 100 cm, wykonane z trwałej płyty typu konglomerat imitujący kamień, w kolorze antracytowym, wnętrze lada, blat i szafki podblatowa wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm, pokrytej odpornym laminatem typu HPL, kolor grafitowy ciemny. Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	kpl.	1,000		
178 d. 12.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - szafki za ladą szafki tylne w całości wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm, pokrytej odpornym laminatem typu HPL, kolor grafitowy ciemny, uchwyty proste krawędziowe wpuszczane z płytę. W lewej części szafki 4 sztuki drzwi uchylnie na boki o szer 50 cm, wewnątrz półka, a w prawej części szafki szuflady pełen wysuw. Wszystkie okucia stalowe dobrej jakości. Całość mebla o głębokości 35 cm. Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	kpl.	1,000		
179 d. 12.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - napis czarny podświetlany taśmą ledowa 4000 K Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		
180 d. 12.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - fotele biurowe (tapicerka - kolor rudy, stelaż czarny, mechanizm multiblock, profilowane oparcie, twarde podłokietniki, dop. obciążenie 130 kg, gł. fotela- ok. 70 cm, szer. fotela-ok. 67 cm, wys. fotela - ok. 112 cm, szer. siedziska - ok. 47 cm, gł. siedziska - ok. 52 cm, min. wys. ok. siedziska - 48 cm, max. wys. siedziska - ok 55 cm, kółka do powierzchni twardych) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		
Razem dział: Recepcja						
12.3		Biurowo 1				
181 d. 12.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - wymiar: 305x220 cm gł. 43 cm szafki w całości wykonane z płyty laminowanej białej gr. 18 mm, pokrytej odpornym laminatem typu HPL, uchwyty proste czarne, rozstaw 19 mm , blat szafek biały, cokół meblowy 10 cm. W szafkach z drzwiami uchylnymi półki na segregatory. W szufladach podziałka wewnętrzna na teczki w pionie, pełen wysuw. Wszystkie okucia stalowe dobrej jakości. Całość mebla o głębokości 43 cm. Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	kpl.	1,000		
182 d. 12.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż biurka (80*140 cm, czarny stelaż, biały blat, wys. ok 73 -76 cm) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		
183 d. 12.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kontenerka biurowego (szer. - ok 43 cm, gł. - ok 55 cm, wys.ok 62 cm, trzy szuflady zamknięte na zamek, kółeczka do łatwego przesuwania, uchwyty czarne, metalowe, kolor biały). Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
184 d. 12.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - fotele biurowe (tapicerka - kolor rudy, stelaż czarny, mechanizm multiblock, profilowane oparcie, twarde podłokietniki, dop. obciążenie 130 kg, gł. fotela- ok. 70 cm, szer. fotela-ok. 67 cm, wys. fotela - ok. 112 cm, szer. siedziska - ok. 47 cm, gł. siedziska - ok. 52 cm, min. wys. ok. siedziska - 48 cm, max. wys. siedziska - ok 55 cm, kółka do powierzchni twardych) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		
185 d. 12.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż krzesła (krzesło konferencyjne, tapicerowane, kolor rudy, sztaplowane, miętko wyściółane, materiał podstawy - kolor czarny, wys. siedziska ok 480 mm, gł. siedziska ok 410 mm, szer. siedziska ok 465 mm, odporność na ścieranie 40000 Md) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	2,000		
Razem dział: Biuro 1						
12.4		Biuro 2				
186 d. 12.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - wymiar: 445x220 cm gł. 43 cm szafka w całości wykonane z płyty laminowanej białej gr. 18 mm, pokrytej odpornym laminatem typu HPL, uchwyty proste czarne, rozstaw 19 mm , blat szafek biały, cokół meblowy 10 cm. W szafkach z drzwiami uchylnymi półki na segregatory. W szufladach podziałka wewnętrzna na teczki w pionie, pełen wysuw. Wszystkie okucia stalowe dobrej jakości. Całość mebla o głębokości 43 cm. Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	kpl.	1,000		
187 d. 12.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - szafka z półkami - wymiar: 95x80 cm cm gł. 43 cm szafka w całości wykonane z płyty laminowanej białej gr. 18 mm, pokrytej odpornym laminatem typu HPL, uchwyty proste czarne, rozstaw 19 mm , blat szafek biały, cokół meblowy 10 cm. W szafkach z drzwiami uchylnymi półki na segregatory. W szufladach podziałka wewnętrzna na teczki w pionie, pełen wysuw. Wszystkie okucia stalowe dobrej jakości. Całość mebla o głębokości 43 cm. Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	kpl.	1,000		
188 d. 12.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż biurka (70*140 cm, czarny stelaż, biały blat, wys. ok 73-76 cm) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	3,000		
189 d. 12.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kontenerka biurowego (szer. - ok 43 cm, gł. - ok 58 cm, wys.-ok 60 cm, trzy szuflady zamknięte na zamek, kółeczka do łatwego przesuwania, uchwyty czarne, metalowe, kolor biały). Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	3,000		
190 d. 12.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - fotele biurowe (tapicerka - kolor rudy, stelaż czarny, mechanizm multiblock, profilowane oparcie, twarde podłokietniki, dop. obciążenie 130 kg, gł. fotela- ok. 70 cm, szer. fotela-ok. 67 cm, wys. fotela - ok. 112 cm, szer. siedziska - ok. 47 cm, gł. siedziska - ok. 52 cm, min. wys. ok. siedziska - 48 cm, max. wys. siedziska - ok 55 cm, kółka do powierzchni twardych) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	3,000		
Razem dział: Biuro 2						
12.5		Biuro 3				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
191 d. 12.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - wymiar: 148x220 cm gł. 43 cm szafka w całości wykonane z płyty laminowanej białej gr. 18 mm, pokrytej odpornym laminatem typu HPL, uchwyty proste czarne, rozstaw 19 mm, blat szafek biały, cokół meblowy 10 cm. W szafkach z drzwiami uchylnymi półki na segregatory. W szufladach podziałka wewnętrzna na teczki w pionie, pełen wysuw. Wszystkie okucia stalowe dobrej jakości. Całość mebla o głębokości 43 cm. Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	kpl.	1,000		
192 d. 12.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - wymiar: 169x220 cm gł. 43 cm szafka w całości wykonane z płyty laminowanej białej gr. 18 mm, pokrytej odpornym laminatem typu HPL, uchwyty proste czarne, rozstaw 19 mm, blat szafek biały, cokół meblowy 10 cm. W szafkach z drzwiami uchylnymi półki na segregatory. W szufladach podziałka wewnętrzna na teczki w pionie, pełen wysuw. Wszystkie okucia stalowe dobrej jakości. Całość mebla o głębokości 43 cm. Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	kpl.	1,000		
193 d. 12.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - wymiar: 60x185 cm gł. 43 cm szafka w całości wykonane z płyty laminowanej białej gr. 18 mm, pokrytej odpornym laminatem typu HPL, uchwyty proste czarne, rozstaw 19 mm, blat szafek biały, cokół meblowy 10 cm. W szafkach z drzwiami uchylnymi półki na segregatory. W szufladach podziałka wewnętrzna na teczki w pionie, pełen wysuw. Wszystkie okucia stalowe dobrej jakości. Całość mebla o głębokości 43 cm. Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	kpl.	2,000		
194 d. 12.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż biurka (70*140 cm, czarny stelaż, biały blat, wys. ok 73-76 cm) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	2,000		
195 d. 12.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kontenerka biurowego (szer. -ok 43 cm, gł. -ok 55 cm, wys. -ok 62 cm, trzy szuflady zamknięte na zamek, kółeczka do łatwego przesuwania, uchwyty czarne, metalowe, kolor biały). Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	2,000		
196 d. 12.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - fotele biurowe (tapicerka - kolor rudy, stelaż czarny, mechanizm multiblock, profilowane oparcie, twarde podłokietniki, dop. obciążenie 130 kg, gł. fotela- ok. 70 cm, szer. fotela-ok. 67 cm, wys. fotela - ok. 112 cm, szer. siedziska - ok. 47 cm, gł. siedziska - ok. 52 cm, min. wys. ok. siedziska - 48 cm, max. wys. siedziska - ok 55 cm, kółka do powierzchni twardych) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	2,000		
Razem dział: Biuro 3						
12.6	Biuro 4					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
197 d. 12.6	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - wymiar: 420x220 cm gł. 43 cm szafka w całości wykonane z płyty laminowanej białej gr. 18 mm, pokrytej odpornym laminatem typu HPL, uchwyty proste czarne, rozstaw 19 mm, blat szafek biały, cokół meblowy 10 cm, W szafkach z drzwiami uchylnymi półki na segregatory. W szufladach podziałka wewnętrzna na teczki w pionie, pełen wysuw. Wszystkie okucia stalowe dobrej jakości. Całość mebla o głębokości 43 cm. Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	kpl.	1,000		
198 d. 12.6	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - wymiar: 120x80 cm gł. 43 cm szafka w całości wykonane z płyty laminowanej białej gr. 18 mm, pokrytej odpornym laminatem typu HPL, uchwyty proste czarne, rozstaw 19 mm, blat szafek biały, cokół meblowy 10 cm, W szafkach z drzwiami uchylnymi półki na segregatory. W szufladach podziałka wewnętrzna na teczki w pionie, pełen wysuw. Wszystkie okucia stalowe dobrej jakości. Całość mebla o głębokości 43 cm. Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	kpl.	2,000		
199 d. 12.6	wycena indywidualna	Dostawa i montaż biurka (70*140 cm, czarny stelaż, biały blat, wys. ok 73-76 cm) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	2,000		
200 d. 12.6	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kontenerka biurowego (szer. -ok 43 cm, gł. -ok 55 cm, wys. -ok 62 cm, trzy szuflady zamknięte na zamek, kółeczka do łatwego przesuwania, uchwyty czarne, metalowe, kolor biały). Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	2,000		
201 d. 12.6	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - fotele biurowe (tapicerka - kolor rudy, stelaż czarny, mechanizm multiblock, profilowane oparcie, twarde podłokietniki, dop. obciążenie 130 kg, gł. fotela- ok. 70 cm, szer. fotela-ok. 67 cm, wys. fotela - ok. 112 cm, szer. siedziska - ok. 47 cm, gł. siedziska - ok. 52 cm, min. wys. ok. siedziska - 48 cm, max. wys. siedziska - ok 55 cm, kółka do powierzchni twardych) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	2,000		
Razem dział: Biuro 4						
12.7		Biuro 5				
202 d. 12.7	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - wymiar: 240x80 cm gł. 43 cm szafka w całości wykonane z płyty laminowanej białej gr. 18 mm, pokrytej odpornym laminatem typu HPL, uchwyty proste czarne, rozstaw 19 mm, blat szafek biały, cokół meblowy 10 cm, W szafkach z drzwiami uchylnymi półki na segregatory. W szufladach podziałka wewnętrzna na teczki w pionie, pełen wysuw. Wszystkie okucia stalowe dobrej jakości. Całość mebla o głębokości 43 cm. Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	kpl.	1,000		
203 d. 12.7	wycena indywidualna	Dostawa i montaż stół konferencyjny (dł. 2800 mm, wys. ok 730-760 mm, szer. ok 900 mm, blat pogróbiany, czarny stelaż, Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		
204 d. 12.7	wycena indywidualna	Dostawa i montaż krzesła (krzesło konferencyjne, tapicerowane, kolor rudy, sztaplowane, miętko wyściółane, materiał podstawy - kolor czarny, wys. siedziska ok 480 mm, gł. siedziska ok 410 mm, szer. siedziska ok 465 mm, odporność na ścieranie 40000 Md) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	10,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: Biuro 5						
12.8		Magazyn				
205 d. 12.8	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - wymiar: 156x220 cm gł. 60 cm Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	kpl.	1,000		
206 d. 12.8	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - wymiar: 246x220 cm gł. 43 cm Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	kpl.	1,000		
Razem dział: Magazyn						
12.9		Archiwum				
207 d. 12.9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - wymiar: 246x220 cm gł. 43 cm Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	kpl.	1,000		
208 d. 12.9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - wymiar: 246x220 cm gł. 60 cm Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	kpl.	1,000		
Razem dział: Archiwum						
12.10		Pom. socjalne				
209 d. 12.10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - wymiar: 155x247 cm szafa wykonana z płyty laminowanej imitującej drewno jasne gr 18 mm, uchwyty czarne proste rozstaw 32 mm. Wewnątrz wieszaki na odzież/ ewentualnie inne zastosowanie ustalone na etapie wykonawczym. Okucia meblowe stalowe, dobrej jakości Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	kpl.	1,000		
210 d. 12.10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa kuchenna - wymiar: (320+189)x93 cm wraz z szafkami wiszącymi 300x60 cm szafki kuchenne dolne wykonane z płyty laminowanej imitującej drewno jasne gr płyty 18 mm, blat z płyty blatowej w kolorze podobnym do szafek dolnych. Szafki górne płyta laminowana biała gr 18 mm. Uchwyty czarne. Okucia do mebli stalowe, dobrej jakości Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	kpl.	1,000		
211 d. 12.10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - stół w pomieszczeniu socjalnym 80*140, wys. ok. 73-76 cm. Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		
212 d. 12.10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż krzesła (krzesło tapicerowane, kolor rudy, sztaplowane, miękko wyściółane, materiał podstawy - kolor czarny, wys. siedziska - ok 480 mm, gł. Siedziska- ok 410 mm, szer. ok siedziska 465 mm, odporność na ścieranie 40000 Md) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	2,000		
213 d. 12.10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż lodówki do zabudowy, podblatowa, poj. 125 l, wys. - 82 cm, szer. -82 cm, gł. - 54,5 cm, zdolność zamrażania 2 kg/24h, czynnik chłodniczy R600a, sterowanie mechaniczne, pojemnik na warzywa i owoce, półka na drzwiach 2 szt., tacka na jajka, emisja hałasu 37dB, czas przechowywania bez zasilania min. 10h, klasa energetyczna A+++ Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		
214 d. 12.10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż zmywarka pod zabudowę - SZER. - 59,8 CM, WYS. - 81,5 CM, GL. - 55 CM, POJ. - 13 KPL, REGULACJA WYSOKOŚCI GÓRNEGO KOSZA, PANEL STERUJĄCY ZINTEGROWANY, ZAKRYTY, ZUŻYCIE WODY CYKL., MAX 9,5 L, POZIOM HAŁASU MAX. 44D b, SZUFLADA NA SZTUĆCA, KLASA ENERGETYCZNA A+++ Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
215 d. 12. 10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż płyty indukcyjnej - 4 pola indukcyjne "Booster", szer. 59 cm, gł. 52 cm, szkło ceramiczne, szlif z przodu, sterowanie elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej, sterowanie typu "slider", klasa energetyczna A+++ Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		
216 d. 12. 10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż piekarnika - szer. -59,5 cm, wys. 59,4 cm, gł. - 56,7 cm, sterowana chowanymi pokretłami, emalia łatwoczyszcząca, dwie blachy (w tym jedna głęboka), wew. strona drzwi w pełni szklana, 3 szyby łatwe w demontażu, poj. 60 l, szybki nagrzew, przewodnice teleskopowe 1 poziom, kolor-czarne szkło, rączka czarna, klasa energetyczna A+++ Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		
217 d. 12. 10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zlewozmywak nabladowy z ociekaczem Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		
218 d. 12. 10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - bateria zlewozmywaka Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		
Razem dział: Pom. socjalne						
12. 11		Wiatrołap				
219 d. 12. 11	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - fotel (szer/dł - ok 52,00 cm, tapicerowany, kolor rudy) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	2,000		
220 d. 12. 11	wycena indywidualna	Dostawa i montaż stolik - średnica blatu ok. 450 mm, wys. o. 7300 mm, blat wykonany z płyty laminowanej, stalowa kolumna Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		
Razem dział: Wiatrołap						
12. 12		Biblioteka, czytelnia, gabinet				
221 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - Lada biblioteczna Nadstawka oznaczona na pomarańczowo wykonana z płyty laminowanej pomarańczowej gr. 18 mm, pokrytej odpornym laminatem typu HPL , uchwyt proste czarne, rozstaw 19 mm . Biurko z blatem wykonane z płyty laminowanej hpl drewnopodobnej w kolorze orzech. Całość mebla na stelażu metalowym o profilu ok. 2 x 2 cm, czarnym. Pod blatem szuflada na karty biblioteczne. Pełen wysuw. Okucia do mebli stalowe, dobrej jakości. pod blatem dodatkowa szuflada o wymiarach: wys.17 cm, gł. 58, szer 52 cm Szczegóły mebla do ustalenia na etapie wykonawczym z wybranym wykonawcą Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	kpl.	1,000		
222 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - wymiar: 225x300 cm całość z płyty laminowanej białej gr. 18 mm , meble o gł. 35 cm. Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	kpl.	1,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
223 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - wymiar: 224x300 cm Drzwi przesuwne z płyty laminowanej drewnopodobnej w kolorze orzech, wzmocnionej przed ewentualnym wygięciem na takiej wysokości. Profile proste i szyny przesuwne czarne. Głębokość zabudowy 60 cm wewnątrz zabudowy aneksu kuchennego z płyty laminowanej drewnopodobnej w kolorze orzech. Błat z płyty blatowej imitującej beton, tylna ściana- płyta drewnopodobna. Prawa część- aneks kuchenny z szafkami stojącymi o gł 60cm, powyżej blat i szafki wiszące o gł. 35 cm. Lewa strona regały robocze, w dolnej części szuflady wewnętrzne o gł. 60cm, powyżej do sufitu półki o gł. 45 cm Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	kpl.	1,000		
224 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - wymiar: 208x220 cm szafki w całości wykonane z płyty laminowanej białej gr. 18 mm, pokrytej odpornym laminatem typu HPL, uchwyty proste czarne, rozstaw 19 mm, blat szafek biały, cokół meblowy 10 cm, okucia do mebli stalowe dobrej jakości. W szafkach z drzwiami uchylnymi -półki na segregatory. W szufladach podziałka wewnętrzna na teczki w pionie. Całość mebla o głębokości 43 cm Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	kpl.	1,000		
225 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zabudowa meblowa - regał "W" - z płyty mdf malowanej na kolor RAL 1028, Regał o gł. 35 cm. Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	kpl.	1,000		
226 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż biurka (70*140 cm, czarny stelaż, biały blat, wys. ok 73 -76 cm) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		
227 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kontenerka biurowego (szer. -ok 43 cm, gł. - ok 58 cm, wys. -ok 60 cm, trzy szuflady zamknięte na zamek, kółeczka do łatwego przesuwania, uchwyty czarne, metalowe, kolor biały). Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		
228 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - fotele biurowe (tapicerka - kolor rud, stelaż czarny, mechanizm multiblock, profilowane oparcie, twardy podłokietniki, dop. obciążenie 130 kg, gł. fotela-ok 70 cm, szer. fotela-ok 67 cm, wys. fotela - ok 112 cm,, szer. siedziska - ok 47 cm, gł. siedziska - ok 52 cm, min. wys. siedziska - ok 48 cm, max. wys. siedziska - ok55 cm, kółka do twardej podłogi) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	2,000		
229 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - regał jednostronny 206 x 103 x 31 cm, kolor RAL 7016 Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	17,000		
230 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - regał jednostronny 206 x 103 x 31 cm, kolor RAL 3020 Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	7,000		
231 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - regał jednostronny 206 x 103 x 31 cm, kolor RAL 2004 Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
232 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - regał dwustronny 206 x 103 x 56 cm, kolor RAL 7016 Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	10,000		
233 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż- regał obrotowy 60*60 cm, wys. 11 cm, biały Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	3,000		
234 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż krzesła w czytelnicy - krzesło konferencyjne, tapicerowane, kolor czarny, sztaplowane, miętko wyściółane, stelaż - kolor czarny, wys. siedziska 480 mm, gł. siedziska 410 mm, szer. siedziska 465 mm, odporność na ścieranie 40000 Md) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	12,000		
235 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż stoły w czytelnicy (90*90 cm, wys. ok 73-76 cm ,kwadrat, drewniany lub imitacja drewna) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	3,000		
236 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - krzeselka dla dzieci (wys. krzeselka ok 56 cm, wys. siedziska ok 26 cm, szer. siedziska ok 26 cm, gł. siedziska ok 27 cm, kolor czarny, drewno lub imitacja drewna) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	4,000		
237 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - stolik dla dzieci (wys. ok 48 cm, szer. ok 56 cm, długość ok 66 cm, kolor biały, stół drewniany lub imitacja drewna). Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		
238 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - fotel (wys. ok 115 cm, szer/dł ok 78,00 cm, gł. ok 95 cm, wys. siedziska ok 45 cm, tapicerowany, kolor rudy Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	2,000		
239 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - dywan dla dzieci w kolorze pomarańczowym (150*150 cm, wysokość min. 9 mm, od spodu cienka warstwa filcu, odporny na odkształcenia, odpowiedni dla alergików) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		
240 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - tablica magnetyczna/korkowa/ciemna (wys. 900 mm, dł. 1200 mm, do wpinania na szpilki, pinezki, rama aluminiowa, materiał tapicerki - tkanina) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		
241 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - czarny napis ze styroduru, front z pleksy, czcionka Arial Black "BIBLIOTEKA" Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
242 d. 12. 12	wycena indywidualna	<p>Dostawa i montaż -"TELEWIZOR</p> <p>Obraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - typ telewizora: OLED - przekątna ekranu [cal]: 55 - standard obrazu: 4K Ultra HD (rozdzielczość: 3840 x 2160) - częstotliwość odświeżania [Hz]: 100 - Smart TV: TAK - częstotliwość odświeżania [Hz]: 100 - optymalizacja obrazu: PQI (Picture Quality Index) 4600 - standard kodowania: H.265/HEVC (gotowy na nowy standard nadawania 2022) - HDR (High Dynamic Range): HDR10+, HLG, OLED Quantum HDR - Tuner cyfrowy: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 <p>Dźwięk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - system dźwięku: 2.2.2 - subwoofer: wbudowany - moc głośników [W]: 60 - dekodery dźwięku: Dolby Atmos, Dolby MS12 5.1ch - funkcje dźwięku: Aktywny Wzmacniacz Głosu (AVA), Audio Pre-selection Descriptor, Dźwięk Podążający za Obiektem (OTS), Funkcja Adaptacji Dźwięku+, Q-Symphony, Surround Sound <p>"</p> <p>Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ</p>	szt.	1,000		
243 d. 12. 12	wycena indywidualna	<p>Dostawa i montaż -"ODTWARZACZ MULTIMEDIÓW</p> <p>Funkcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odtwarzanie płyt:CD, CD-R, CD-RW, Blu-ray, Blu-ray 3D, Ultra HD Blu-ray, DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, SACD - Obsługa 4K: Tak - łączność bezprzewodowa:Bluetooth, Wi-Fi - Rodzaje wejść USB 2.0 x 1 Ethernet Rodzaje wyjść HDMI x 2 Koncentryczne audio x 1 - obsługiwane formaty audio: AAC, AC3, AIF, FLAC, LPCM, M4A, MKA, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, ALAC, DSD, AIFF, HE-AAC - obsługiwane formaty wideo: 3GP, ASF, AVCHD, AVI, MTS, M2TS, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, TS, WMV, VOB, VRO, XviD, JPEG, PNG, BMP, MPO, MPEG-2, HEVC, VP9, VP8, VP6, MPEG-4, VC1 - systemy dźwięku: Dolby TrueHD, DTS, Dolby Atmos, DTS: X - funkcje dodatkowe: Bravia Sync, Deep Colour, Ochrona rodzicielska, Tryb szybkiego startu, Tryb czuwania" <p>Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ</p>	szt.	1,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
244 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż -"LAPTOP - procesor: Intel Core i5-1135G7 (4 rdzenie, 8 wątków, 2.40-4.20 GHz, 8MB cache) - pamięć [GB]: 32 (DDR4, 2666MHz) - typ ekranu: Matowy, LED, IPS - dysk SSD M.2 PCIe: minimum 512 GB - przekątna ekranu: 17,3" - rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (Full HD) - jasność matrycy: 250 cd/m? - karta graficzna: Intel Iris Xe Graphics - pamięć karty graficznej: współdzielona - dźwięk: wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon - kamera internetowa: tak - łączność: Wi-Fi 5, Moduł Bluetooth - złącza: USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Typu-C - 1 szt., HDMI 1.4 - 1 szt., wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. - bateria: Litowo-polimerowa, 3-komorowa, 3440 mAh - System operacyjny: Windows 10 (lub wyżej)" Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	3,000		
245 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż -"KOMPUTER - procesor: AMD Ryzen™ 5 5500U (6 rdzeni, 12 wątków, 2.10-4.00 GHz, 11 MB cache) - pamięć RAM: minimum 16 GB (SO-DIMM DDR4, 3200 MHz) - typ ekranu: Matowy, LED, IPS - przekątna ekranu: 27" - rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD) - karta graficzna: AMD Radeon™ Graphics - dysk SSD PCIe: minimum: 512 GB - wbudowany mikrofon: tak - zintegrowana karta dźwiękowa: tak - wbudowane głośniki stereo: tak - kamera internetowa: tak - łączność: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth - złącza - panel tylny: USB 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., HDMI out - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. - złącza - panel boczny: USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt., wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. - klawiatura: przewodowa - mysz: przewodowa, 3-przyciskowa, rolka przewijania" Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		
246 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż -"OPROGRAMOWANIE BIUROWE: - pakiet MS Office - rok wydania: nie starszy niż 2021 - rodzaj dystrybucji: zakup jednorazowy (nie abonament)" Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	4,000		
247 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż -"OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE - pełna ochrona - licencja na 4 stanowiska / 1 rok" Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		
248 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż -"MYSZ KOMPUTEROWA - typ połączenia: przewodowa - długość przewodu: min 1,5m - ilość przycisków: 3 - rolka przewijania: tak" Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	3,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
249 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż -"KONSOLA - typ konsoli: PlayStation 5 - procesor: AMD Ryzen Zen 2 (8 rdzeni, 3.5 GHz) - pamięć RAM: 16GB GDDR6 - układ graficzny: AMD Radeon Navi RDNA - rodzaj konsoli: stacjonarna - liczba kontrolerów w zestawie: 2 szt. - podstawka pionizująca do konsoli - tak - pojemność dysku twardego: minimum 825 GB - rodzaj czytnika: 4K UHD Blu-Ray - Bluetooth: standard Bluetooth 5.1 - Wi-Fi: standard 802.11 a/b/g/n/ac/ax - złącza: USB - 2 szt., Ethernet (LAN) - 1 szt., HDMI - 1 szt., USB 3.1, USB typ C, wyjście audio - 1 szt." Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		
250 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż -"GRY DO KONSOLI - gry edukacyjne dla dzieci - gry familijne dla młodzieży" Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	10,000		
251 d. 12. 12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż -"ROUTER SIECIOWY - procesor IPQ-4019 (4 rdzenie po 716 MHz) - pamięć RAM: 256 MB - praca w paśmie 2,4 i 5 GHz jednocześnie - podwójna polaryzacja (2x2 MIMO / dual chain) w obu pasmach - 5 gigabitowych portów Ethernet (PoE out na porcie nr 5) - port USB, zewnętrzne, odłączalne anteny dookólne - PoE-in i PoE out - router konfigurowalny - system RouterOS z licencją Level 4" Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
252 d. 12. 12	wycena indywidualna	<p>Dostawa i montaż -"DRUKARKO-KSEROPOPIARKA</p> <ul style="list-style-type: none"> - pamięć systemowa (standardowa/maks.): 8 192 MB - twardy dysk: 256 GB (standard) - interfejsy 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcjonalnie) - protokoły sieciowe: TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour - automatyczny podajnik dokumentów: do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m?, RADF or Dualscan ADF available - pojemność wejściowa papieru (standardowa/maks.): 1 150 arkuszy / 6 650 arkuszy - pojemność kaset (standardowe): 1x 500 arkuszy; A6-A3; własne formaty papieru; 52-256 g/m?, 1x 500 arkuszy; A5-SRA3; własne formaty papieru; 52-256 g/m? - pojemność kaset (opcjonalna): 1x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m? 2x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m? 1x 2 500 arkuszy; A4; 52-256 g/m? - kasetę dużej pojemności (opcjonalna): 1x 3 000 arkuszy; A4; 52-256 g/m? - podajnik ręczny: 150 arkuszy; A6-SRA3; własne formaty papieru; Banner; 60-300 g/m? - automatyczny druk dwustronny: A5-SRA3; 52-256 g/m? - tryby wykańczania: przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie na pół; składanie listowe; broszurowanie - pojemność tac wyjścia (standardowa): maks. 250 arkuszy - pojemność wyjściowa papier (opcjonalnie): maks. 3 300 arkuszy - zszywanie: maks. 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m?) - składanie listowe: maks. 3 arkusze - pojemność składania listowego: maks. 30 arkuszy; nieograniczona (bez tacy odbiorczej) - broszura: maks. 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m2) - pojemność odbiorcza: maks. 100 broszur nieograniczona (bez tacy odbiorczej) wolumen kopiowania/druku (miesięczny): zalecany 25 000 stron, Maks. 150 000 stron? - wydajność tonera: druk czarny 28 000 stron; CMY do 28 000 stron - wydajność sekcji obrazowania: druk czarny do 225 000 stron/1 000 000 stron (bęben/wywoływacz), CMY do 90 000 stron/1 000 000 stron (bęben/wywoływacz) - tonery do urządzenia: 4 szt. (Cyan, Magenta, Yellow, Black)" <p>Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ</p>	szt.	1,000		
253 d. 12. 12	wycena indywidualna	<p>Dostawa i montaż -"PODŁOGA EDUKACYJNA</p> <ul style="list-style-type: none"> - podłoga interaktywna z projektorem - mobilny statyw - pilot do projektora - pilot do podłogi - pisaki interaktywne krótkie: 3 szt. - pisak interaktywny długi: 1 szt. - worek na akcesoria: 1 szt. - pakiety aplikacji na start: 4 szt. (240 plansz / ok. 500 kart pacy)." <p>Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ</p>	szt.	1,000		
254 d. 12. 12	wycena indywidualna	<p>Dostawa i montaż -"MATA DO PODŁOGI INTERAKTYWNEJ</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary maty: 3,5 m x 2,6 m - szt. 1" <p>Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ</p>	szt.	1,000		
Razem dział: Biblioteka, czytelnia, gabinet						
12. 13		Wypożyczenie sanitariatów i pom socjalnego				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
255 d. 12. 13	wycena indywidualna	Dostawa i montaż-pojemnik na mydło (bezdotykowy dozownik, dozowanie automatyczne w odległości 5cm, poj. zbiornika 1000 ml, wykonany z tworzywa sztucznego ABS wysokiej jakości, okienko informujące o ilości mydła, zasilany na baterie alkaiczne 4xR14, kolor biały, szer. 12,5 cm, wys. 26 cm, gł. 11 cm) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	6,000		
256 d. 12. 13	wycena indywidualna	Dostawa i montaż pojemnik na ręczniki papierowe (szer.31 cm, wys. 34 cm., gł. 24 cm, biały, poj. do 500 sztuk ręczników, wyk. z wysokiej jakości tworzywa ABS, okienko do kontroli ręczników w pojemniku) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	6,000		
257 d. 12. 13	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - uchyt na papier toaletowy (w kolorze białym, wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli ilości papieru, max. średnica rolki 23 cm). Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	5,000		
258 d. 12. 13	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - szczotka do WC (wyk. ze stali nierdzewnej, odporna na długotrwałe działanie wody i środków chemicznych, uchwyt montowany do ściany). Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	5,000		
259 d. 12. 13	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - kosze na zużyte ręczniki papierowe (wykonany z wysokiej jakości stali o podwyższonej odporności na odkształcenia oraz najwyższej jakości tworzywa sztucznego - dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem, powierzchnia kosza zabezpieczona przed pozostawianiem odcisków palców, kłapa kosza otwierana bezdotykowo, czujnikiem zbliżeniowym, zamykana automatycznie, czas do zamknięcia pokazany na wskaźniku elektronicznym - inteligentny, trwały, sterowany elektronicznie mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego zamykania, możliwość otwarcia pokrywy na stałe - sensorem OPEN, zamknięcie sensorem CLOSE, zasilanie elektryczne z 4 baterii AA umieszczanych w pokrywie kosza, pokrywa z chowanym zaczepem, pozwalającym zawiesić ją na brzegu kosza, co pozwala na wygodny serwis - czyszczenie, wymianę worka, wyjmowane wewnętrzne wiadro z chromowanym uchwytem, wykonane z tworzywa sztucznego, uchwyt umieszczony z tyłu do wygodnego przenoszenia kosza, spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi, wyposażony w antypoślizgowe, gumowe podstawki, wysokość 57 cm, szerokość, 27 cm, głębokość, 27 cm, pojemność 21 l, zasilanie - 4 baterie AA) Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	6,000		
Razem dział: Wyposażenie sanitariatów i pom socjalnego						
12. 14		Wyposażenie pozostałe				
260 d. 12. 14	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - "NISZCZARKA - poziom bezpieczeństwa: minimum P-4 (konfetti 4 x 26 mm) - pojemnik na ścinki: wyjmowany, 60L - niszczy też karty kredytowe, zszywki i spinacze - poziom hałasu: 55 dBA" Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
261 d. 12. 14	wycena indywidualna	<p>Dostawa i montaż -"PROJEKTOR</p> <p>Obraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - system projekcyjny: Technologia 3LCD, ciekłokrystaliczna migawka RGB - natężenie światła barwnego: 2.600 lumen zgodne z normą IDMS15.4 - natężenie światła białego: 2.600 lumen In accordance with ISO 21118:2020 - rozdzielczość: 4K PRO-UHD - High Definition: optymalizacja 4K - współczynnik proporcji obrazu: 16:9 - stosunek kontrastu: 1.200.000 : 1 - źródło światła: lampa - lampa: UHE, 250 W, 3.500 h, żywotność, 5.000 żywotność (w trybie oszczędnym) - korekcja obrazu: ręczna obsługa (lub ""Instrukcja obsługi"") pionowo: $\pm 30^{\circ}$ - przetwarzanie wideo: 10 Bit - częstotliwość obrazu: 2D/3D 240 Hz / 480 Hz - częstotliwość odświeżania pionowego 2D: 192 Hz - 240 Hz - częstotliwość odświeżania pionowego 3D: 400 Hz - 480 Hz - odwzorowanie kolorów: do 1,07 mld kolorów - HDR support: HDR10, HLG <p>Układ optyczny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stosunek projekcji: 1,35 - 2,84:1 - zoom: motorized, factor: 2,1 - obiektyw: optyczny - przesunięcie soczewki: z silnikiem - pionowo $\pm 96,3\%$, poziomo $\pm 47,1\%$ - lens position memory: 10 positions - rozmiar projekcji: 50 cale - 300 cale - odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele: 3 m - 6,3 m (100 cal ekran - wartość przesłony obiektywu projekcyjnego: 2 - 3 - odległość ogniskowa: 22,5 mm - 46,7 mm - fokus: zmotoryzowane <p>Złącza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przyłącza: USB 2.0-A, USB 2.0 typu B (tylko serwisowe), RS-232C, WLAN (opcja), wyjście wyzwalacza, wejście VGA, wejście HDMI (2x), HDMI (HDCP 2.2), Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) - połączenie ze smartfonem: Ad-hoc/Infrastruktura - uchwyt ścienny do projektora" <p>Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ</p>	szt.	1,000		
262 d. 12. 14	wycena indywidualna	<p>Dostawa i montaż -"EKRAN DO PROJEKTORA</p> <ul style="list-style-type: none"> - proporcje: 16:9 - wielkość: minimum 150"" - rozwijany: tak - sposób rozwijania: elektryczny - sposób terowania: przycisk - napinacze: tak - czarne maskowanie - czarny pas rozbiegowy dostosowany do formatu" <p>Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ</p>	szt.	1,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
263 d. 12. 14	wycena indywidualna	Dostawa i montaż -"EKSPRES DO KAWY - typ ekspresu: automatyczny - ciśnienie [bar]: 15 - moc [W]: 1450 - typ młynka: stalowy - rodzaj kawy: mielona, ziarnista -dostępne napoje: Cappuccino, Doppio, Espresso, Flat White, Gorąca woda, Kawa czarna, Latte, Latte Macchiato - spienianie mleka: tak - funkcje: spienianie mleka, regulacja mocy kawy, regulacja ilości zaparzonej kawy, wbudowany młynek, wskaźnik poziomu wody, One Touch Cappuccino, parzenie 2 kaw jednocześnie, regulacja stopnia zmielenia kawy, regulacja temperatury kawy - pojemność zbiornika na kawę [g]: 280 - pojemność zbiornika na wodę [l]: 1.9 - wskaźnik poziomu wody: tak" Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		
264 d. 12. 14	wycena indywidualna	Dostawa i montaż -"PLOTER ZE SKANEREM I PODSTAWĄ - szerokość zadruku: 36 cali Format A0+ - wbudowany skaner z oprogramowaniem Colortrac ScanApp Lei - rozdzielczość do 2400 x 1200 dpi oraz skanów do 600 dpi - wiele trybów skanowania – RGB / skala szarości / czerń i biel oraz możliwość zapisu w różnych formatach (TIFF, JPG, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF) - możliwość zapisu/odczytu skanowanych/drukowanych dokumentów bezpośrednio na nośniku USB - szybkość druku: 40 sekund na wydruk A0 - objętość kropli: 5 pl na kolor - system druku: 5 kolorów Lucia-TD - zastosowanie: druk i skan CAD, GIS oraz Plakatów - maks. długość skanowania: 2768mm 109 cali - dysk Twardy: 500 GB - z dodatkowym zestawem tuszy (5 x x130ml) - zoptymalizowana 6-kanalowa głowica drukująca o przekątnej 1,07 cala - 3-calowy ekran dotykowy - 490 ml atramentu w pakiecie startowym - rodzaje obsługiwanych tuszy: tusze PFI-120 o pojemności 130ml, tusze PFI-320 o pojemności 300ml - obsługiwane rodzaje podkładów do druku: papier niepowlekany (zwykły), papier powlekany, papier przezroczysty (kalka), papier fotograficzny, folia, tekstylia, podkłady samoprzylepne, canvas" Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		
265 d. 12. 14	wycena indywidualna	Dostawa i montaż -"DRUKARKA BIUROWA - technologia druku: Laserowa, kolorowa - obsługiwany typ nośnika: papier zwykły - obsługiwane formaty nośników: A4 - podajnik papieru: 250 arkuszy - odbiornik papieru: 150 arkuszy - szybkość druku w kolorze: do 31 str./min - szybkość druku w mono: do 31 str./min - miesięczne obciążenie: 80000 str./miesiąc - maksymalna gramatura papieru: 163 g/m ² - druk dwustronny (dupleks): automatyczny - interfejsy: USB, Wi-Fi, LAN (Ethernet), AirPrint, NFC - wyświetlacz: wbudowany" Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
266 d. 12. 14	wycena indywidualna	Dostawa i montaż -"LAPTOP - Procesor: Intel Core i5-1235U (10 rdzeni, 12 wątków, 3.30-4.40 GHz, 12MB cache) - pamięć RAM: 32 GB (DDR4, 3200MHz) - liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/0 - dysk SSD M.2 PCIe: 512 GB - wbudowany napęd optyczny: Nie - dotykowy ekran: nie - typ ekranu: matowy, LED - przekątna ekranu: 15,6" - rozdzielczość ekranu: 1366 x 768 (HD) - jasność matrycy: 250 cd/m² - karta graficzna: Intel Iris Xe Graphics" Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	5,000		
267 d. 12. 14	wycena indywidualna	Dostawa i montaż -"OPROGRAMOWANIE BIUROWE - pakiet MS Office - rok wydania: nie starszy niż 2021 - rodzaj dystrybucji: zakup jednorazowy (nie abonament)" Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	5,000		
268 d. 12. 14	wycena indywidualna	Dostawa i montaż -"OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE - pełna ochrona - licencja na 5 stanowiska / 1 rok" Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		
269 d. 12. 14	wycena indywidualna	Dostawa i montaż -"MYSZ KOMPUTEROWA - typ połączenia: przewodowa - długość przewodu: min 1,5m - ilość przycisków: 3 - rolka przewijania: tak" Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	5,000		
270 d. 12. 14	wycena indywidualna	Dostawa i montaż -"KAMERA IP DO OBSŁUGI SESJI - przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS CMOS - rozdzielczość maksymalna 1920x1080 - czułość 0.002 Lux @F1.5 - stosunek S/N: >56dB - migawka 1/3 ~ 1/100000 s - obiektyw 2.7~13.5mm - kąt widzenia: H: 108° ~ 28°, V: 57° ~ 16°, D: 130° ~ 33° - tryb pracy wideo IP - połączenie sieci RJ-45 (10/100 Base-T) - protokoły: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP - zgodność: ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T), CGI, Milestone, Genetec, P2P - użytkownicy: 20 (zalogowanych jednocześnie) - systemy mobilne: iOS, android" Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		
271 d. 12. 14	wycena indywidualna	Dostawa i montaż -"LAMPKI BIURKOWE - materiał: ABS, poliwęglan - kolor: czarny - barwa światła: uniwersalna biel (4 000 K) - żarówki: 1 x 4 W LED - możliwość ściemniania: tak" Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	2,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
272 d. 12. 14	wycena indywidualna	Dostawa i montaż -ZESTAW KOMPUTEROWY Procesor: i5 11 gen.lub wyższej 2.4 GHz lub wyższy(częst.bazowa), Płyta główna: obsługa DDR4, obsługa SATA III + M.2, wyjście D-Sub, HDMI Karta graficzna: zintegrowana Intel lub oddzielny układ Karta sieciowa: zintegrowana 1 GB, RJ45 Pamięć: DDR4: 8GB : Dysk twardy: 240 GB SSD M.2, Napęd DVD: nie jest wymagany: Obudowa: Wyposażona w cichy zasilacz z wentylatorem wolnoobrotowym 12cm., gniazda USB z przodu: Klawiatura: USB Standardowy układ klawiszy Mysz: USB, optyczna, ze scrolllem Sprzęt zgodny z wymaganiami Windows 11 Licencja: Microsoft Windows 11 PRO - (64 bit, PL) - system zainstalowany MONITOR LCD (16:9 lub 16:10) - w zestawie do komputera stacjonarnego przekątna: od 23,8" do 24" Typ matrycy: IPS kontrast 1.000.000 : 1 lub większy, czas reakcji 5 ms lub mniej rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080, częstotliwość: 75Hz lub więcej redukcja migotania, filtr światła niebieskiego Złącze DVI/HDMI wbudowane głośniki Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	6,000		
273 d. 12. 14	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Zasilacz awaryjny UPS Gwarancja 2 lata w serwisie sprzedawcy Typ: wolnostojący Zastosowanie: komputery stacjonarne (stacje robocze) Moc wyjściowa pozorna 600 VA Moc wyjściowa czynna 360 W Napięcie wejściowe 230 V Częstotliwość 50 Hz Kształt napięcia wyjściowego modyfikowana fala sinusoidalna czas podtrzymania 5 min przy 50% obciążeniu Czas przełączania na UPS 6 ms maksymalny Rodzaj gniazd 230V PL FR (okrągłe) Ilość gniazd wyjściowych 2 szt. Interfejs USB RJ11/45 In/Out Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	7,000		
274 d. 12. 14	wycena indywidualna	Dostawa i montaż -LAPTOP Procesor: i5-11gen. lub wyższej (2.4 GHz, 4.2 GHz Turbo, 8 MB Cache) Ekranu: 15.6 cali, antyreflekcyjny lub matowy Typ matrycy: IPS Rozdzielczość: 1920 x 1080 (Full HD) pikseli Pamięć RAM: 8 GB, DDR4 Dysk twardy SSD: 240 GB, M.2 Karta graficzna: zintegrowana Interfejsy: -RJ45 (LAN Gigabit Ethernet) lub zewnętrzna karta sieciowa 1Gb Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), -USB 3.0 (2x), -Bluetooth, -HDMI Wbudowane: głośniki, karta dźwiękowa, mikrofon, kamera Napęd optyczny: nie jest wymagany Zasilanie - akumulator, zasilacz Sprzęt zgodny z wymaganiami Windows 11 System operacyjny: Licencja - Microsoft Windows 11 PRO - (64 bit, PL) - system zainstalowany Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	2,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
275 d. 12. 14	wycena indywidualna	<p>Dostawa i montaż -URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE- Funkcje: Drukarka, kopiarka, skaner</p> <p>Ogólne: Technologia laserowa Rozmiar papieru A4 Standardowa wejściowa ilość papieru 500 arkuszy Górny podajnik papieru ARDF</p> <p>Drukarka: Prędkość wydruku ciągłego 35 stron na minutę Interfejs: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0 Drukowanie dwustronne Rozdzielczość drukowania 1200 dpi wydruk mono</p> <p>Kopiarka: Rozdzielczość kopiowania 600 dpi Kopiowanie wielokrotne do 999 kopii Zoom Od 25% do 400% co 1%</p> <p>Skaner: Skanowanie w pełnym kolorze Rozdzielczość skanowania Standardowo: 100 - 600 dpi Opcja skanowania do TCP/IP, SMB, FTP</p> <p>Gwarancja: 24 miesiące</p> <p>Urządzenie gotowe do pracy.</p> <p>Toner oryginalny producenta na 14.000 str.</p> <p>Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ</p>	szt.	2,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
276 d. 12. 14	wycena indywidualna	<p>Dostawa i montaż -URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE kolor</p> <p>" Funkcje urządzenia: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, archiwizacja dokumentów</p> <p>" Prędkość w stronach na minutę: 30 w trybie mono, 30 w trybie kolor</p> <p>" Pojemność papieru: 300 arkuszy standardowo, 2700 arkuszy maksymalnie</p> <p>" Kolorowy dotykowy panel LCD o przekątnej 7 cali z trybem uproszczonego interfejsu użytkownika zapewnia łatwą, intuicyjną obsługę</p> <p>" Logowanie Single Sign-On otwiera dostęp do preferowanych usług przechowywania danych w chmurze</p> <p>" Dwustronny podajnik dokumentów (RSPF) dostępny wyposażeniu standardowym</p> <p>" Obsługa standardowej bezprzewodowej sieci LAN i 2-liniowej przewodowej sieci LAN</p> <p>" Zaawansowana ochrona danych i kontrola dostępu dzięki zatwierdzonemu certyfikatowi SSL i białej liście</p> <p>" Typ urządzenia: Urządzenie wielofunkcyjne</p> <p>" Rodzaj wydruku urządzenia: Wydruk kolorowy</p> <p>" Główne funkcje: Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie</p> <p>" Technologia wydruku: Laserowa</p> <p>" Pamięć RAM: 5 GB</p> <p>" Prędkość drukowania w czerni: 30 str/min</p> <p>" Prędkość drukowania w kolorze: 30 str/min</p> <p>" Format papieru: A6-A4</p> <p>" Wydajność tonera/tuszu czarnego: 6000</p> <p>" Wydajność tonera/tuszu kolorowego: 6000</p> <p>" Obsługiwane gramatury papieru: 55 - 220 g/m²</p> <p>" Złącze LAN (Ethernet): 1</p> <p>" Dupleks: Tak</p> <p>" Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7, 8.1, 10, 11. Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12</p> <p>" Wymiary: 491 x 568 x 516 mm</p> <p>" Waga urządzenia: 35,0 kg</p> <p>Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ</p>	szt.	1,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
277 d. 12. 14	wycena indywidualna	<p>Dostawa i montaż - URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE mono</p> <p>Kopiarka</p> <p>Format oryginału (maks.) A4</p> <p>Kopiowanie ciągle (maks. kopii) 9999</p> <p>Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi) 600 x 600</p> <p>Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały 256</p> <p>Zakres regulacji skali (%) 25 - 400</p> <p>Zaprogramowane skale kopiowania 10 ratios (5R/5E)</p> <p>Urządzenie wielofunkcyjne</p> <p>Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) 35</p> <p>Format papieru: min.- maks. A6 - A4</p> <p>Gramatura papieru (g/m?) 60 - 220</p> <p>Pojemność: standardowa (arkuszy) 550</p> <p>Pojemność: maks. (arkuszy) 2350</p> <p>Czas nagrzewania (w sekundach) 20</p> <p>Pojemność twardego dysku (GB) 500</p> <p>Dupleks Tak</p> <p>Wymagania dotyczące źródła zasilania 220 - 240V, 50/60Hz</p> <p>Pobór mocy (kW) 1,84</p> <p>Wymiary (mm) 492 x 517 x 588</p> <p>Waga (kg) 31</p> <p>Skaner</p> <p>Formaty plików TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, XPS, kompaktowy PDF, JPEG, przeszukiwalny PDF, OOXML (docx, xlsx, pptx), tekstowy (TXT), tekst sformatowany (RTF)</p> <p>Narzędzia skanera Sharpdesk</p> <p>Skanowanie na pulpit TAK</p> <p>Skanowanie do folderu sieciowego TAK</p> <p>Skanowanie do FTP, Email TAK</p> <p>Skanowanie do pamięci USB TAK</p> <p>Faks (std./opcja) W standardzie</p> <p>System kompresji MH/MR/MMR/JBIG</p> <p>Protokół komunikacyjny Super G3/G3</p> <p>Opcje urządzenia</p> <p>Maksymalna wydajność wyjściowa 250</p> <p>Maks. liczba zszyw. Arkuszy 30</p> <p>Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza - centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ</p>	szt.	1,000		
278 d. 12. 14	wycena indywidualna	<p>Dostawa i montaż - TELEWIZOR</p> <p>QLED 55 cali 4K UHD 100 Hz o rozdzielczości 3840x2160. Z wbudowanym tunerem DVB-C, DVB-T2, DVB-S2, Wi-Fi. Łączy bezprzewodowe: Bluetooth, Wi-Fi, DLNA, LAN, AirPlay, HDMI 2.1.</p> <p>Rodzaj ekranu: Prosty</p> <p>Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza - centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ</p>	szt.	1,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
279 d. 12. 14	wycena indywidualna	<p>Dostawa i montaż - CENTRALA TELEFONICZNA + 6 APARATÓW Liczba slotów na karty: 7</p> <p>Centrala wyposażona w karty, które mają zapewnić obsługę połączeń zewnętrznych i wewnętrznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - linie wewnętrzne: 6x - Programowanie i łączenie się z centralą przez LAN - INFOLINIA - system wielopoziomowego menu głosowego - Prezentacja CLIP na wszystkich liniach wewnętrznych <p>Centrala z wolnymi slotami, tj. z możliwością rozbudowy o dodatkowe karty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - telefonia GSM - telefonia Stacjonarna ISDN - telefonia Stacjonarna analogowa - telefonia internetowa VOIP - telefonia wewnętrzna (po 4 linie na 1 karcie) <p>MONTAŻ, DOSTAWA, PROGRAMOWANIE I USŁUGI Oferent zapewni kompleksowo dostawę, montaż i instalację centrali i szafy w siedzibie Zamawiającego. Oferta obejmuje także:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaprogramowanie centrali wraz z nagraniem zapowiedzi (infolinii) wg uzgodnień z Zamawiającym - przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi połączeń. <p>GWARANCJA I SERWIS Gwarancja: 24 miesiące Serwis gwarancyjny na miejscu w siedzibie klienta - bezpłatny</p> <p>Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ</p>	szt.	1,000		
280 d. 12. 14	wycena indywidualna	<p>Dostawa i montaż - NISZCZARKA DO DOKUMENTÓW System cięcia: paskowo-odcinkowy (cross cut)</p> <p>2. Maksymalna szerokość ścinka: 4 x 35 mm</p> <p>3. Minimalna ilość niszczonej kartek: 12 sztuk (80 g/m²)</p> <p>4. Pojemność kosza na ścinki - minimalnie 25 litrów</p> <p>5. Pozostałe parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> " niszczy karty kredytowe " niszczy płyty CD " odporna na zszywki biurowe " odporna na spinacze biurowe " automatyczny START/STOP: " zabezpieczenie przed przegrzaniem: " automatyczne wyłączenie: " <p>GWARANCJA minimum 24 miesiące</p> <p>Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ</p>	szt.	4,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
281	d. wycena indywidualna	Dostawa i montaż - ODKURZACZ	szt.	1,000		
d.		Dane techniczne				
12.		Napięcie (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60				
14		Podciśnienie (mbar/kPa) 185 / 18,5				
		Wydatek powietrza (l/s) 46				
		Moc znamionowa (W) 500				
		Pojemność zbiornika (l) 12				
		Średnica znamionowa ID 35				
		Długość przewodu zasilającego (m) 12				
		Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 60				
		Wypozażenie				
		o Wąż ssący: min. 2 m, z kolankiem				
		o R rura ssąca: 2 szt., 0.5 m, Metal				
		o T torebka filtracyjna: 1 szt., Fazelina				
		materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne klasa bezpieczeństwa: II				
		Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ				
282	d. wycena indywidualna	Dostawa i montaż - MYJKA DO OKIEN	szt.	1,000		
d.		Szerokość ssawki (mm) 280				
12.		Szerokość ssawki wąskiej (mm) 170				
14		Pojemność zbiornika brudnej wody (ml) 200				
		Czas ładowania baterii (min) 50				
		Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min) 35				
		Typ baterii Wymienna bateria litowo-jonowa				
		Napięcie baterii (V) 3,7				
		Napięcie (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60				
		W zestawie :				
		o Spryskiwacz (500 ml)				
		o Pad z mikrofibry: 1 x				
		o Pad z mikrofibry: 1 x				
		o Akumulator				
		W zestawie wymienny akumulator				
		Stacja szybkiego ładowania				
		Zbiornik na brudną wodę: 200 ml				
		Skrobaczka do brudu				
		Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
283 d. 12. 14	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - PAROWNICA CZYSZCZĄCO-DE-ZYNFEKUJĄCA Moc grzałki (W) 2300 Pojemność zbiornika (l) 4 Długość przewodu zasilającego (m) 7,5 Ciśnienie pary (bar) maks. 4 Temperatura (°C) maks. 145 Napięcie (V) 220 - 240 Częstotliwość (Hz) 50 - 60 Wypozażenie : o Wąż z uchwytem o Dwie rury parowe o Ssawka podłogowa: 1x z listwami, 1x z włosiem o Dysza ręczna o Szczotka okrągła, o Dysza podłogowa ze szczotką o Dysza punktowa Szczegółowy opis zawarto w projekcie wnętrza centrum kulturalno - kongresowego - zał. nr 8 do SWZ	szt.	1,000		
284 d. 12. 14	wycena indywidualna	Dostawa i montaż gaśnic - 10 szt. (gaśnice proszkowe o wadze 6 kg) wraz z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.	kpl.	1,000		
Razem dział: Wypozażenie pozostałe						
Razem dział: WYPOSAŻENIE						