

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01				
	0126-02				
		246	m ²	246,000	
				RAZEM	246,000
2	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-02				
	0108-04				
		246*0,2	m ³	49,200	
				RAZEM	49,200
2		UTWARDZENIE/NAWIERZCHNIA			
3	KNR 2-31	Piasek na placu zabaw, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2	0104-01				
	0104-02				
		246	m ²	246,000	
				RAZEM	246,000
3		ELEMENTY PLACU ZABAW			
4	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - zjazd linowy	szt.		
d.3	0310-03				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - stożek linowy	szt.		
d.3	0310-03				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - Huśtawki wagowej	szt.		
d.3	0310-03				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - piaskownicy	szt.		
d.3	0310-03				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - ławka z oparciem	szt.		
d.3	0310-03				
	analogia				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - kosz na śmieci	szt.		
d.3	0310-03				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - tablica informacyjna	szt.		
d.3	0310-03				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		INWENTARYZACJA GEODEZYJNA			
11	KNR 2-01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
d.4	0121-01				
	analogia				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000