

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3819W na odcinku RUSZKI - SARNÓW w km 0+120 - 1+290 dł. 1,170 km

Zal. nr 1
do SWZ

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3819W na odcinku RUSZKI - SARNÓW w km 0+120 - 1+290 dł. 1,170 km					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE kod CPV 45111100-9			
1	BCD poz. 1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km		
d.1		1,17	km	1,17	
				RAZEM	1,17
2	BCD poz. 468	Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 5 cm z transportem urobku na odl. do 10 km	m2		
d.1		1170 * 6,0	m2	7 020,00	
				RAZEM	7 020,00
3	BCD poz. 42	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości do 4 cm (zniszczonych krawędzi jezdni)	m2		
d.1		1170 * 2 * 1,0 + 6,0 * 2,0	m2	2 352,00	
				RAZEM	2 352,00
4	BCD poz. 38	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm (zniszczonych krawędzi jezdni)	m2		
d.1		1170 * 2 * 1,0 + 6,0 * 2,0	m2	2 352,00	
				RAZEM	2 352,00
2		WYMIANA PRZEPUSTU - kod CPV 45233100-0			
5	BCD poz. 71	Rozebranie przepustu o śr. 80 cm	m		
d.2		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
6	BCD poz. 129	Przepusty rurowe rury PEHD o średnicy 80 cm spiralnie karbowane o SN 8 na ławie z kruszywa łamanego	m		
d.2		12,0	m	12,00	
				RAZEM	12,00
7	BCD poz. 240	Wykonanie na przekopach podsypki piaskowej grubości 15 cm	m2		
d.2		2 * 12	m2	24,00	
				RAZEM	24,00
8	BCD poz. 281	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2		
d.2		10 * 2	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
9	BCD poz. 143	Wykonanie ścianek czołowych przepustów o śr. 80 cm drogowych rurowych	szt		
d.2		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
3		ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111200-0			
10	BCD poz. 96	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odkład na odl. do 15 km	m3		
d.3		1170 * 2 * 1,5 * 0,4	m3	1 404,00	
				RAZEM	1 404,00
4		PODBUDOWA kod CPV 45233300-2			
11	BCD poz. 312	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
d.4		1170 * 2 * 1,4 + 8,0 * 2,0	m2	3 292,00	
				RAZEM	3 292,00
12	BCD poz. 294	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
d.4		1170 * 2 * 1,4	m2	3 276,00	
				RAZEM	3 276,00
13	BCD poz. 361	Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16 P o grubości po zagęszczeniu 6 cm z transp. masy do miejsca wbudowania	m2		
d.4		1170 * 2 * 1,30 + 6,2 * 2,0	m2	3 054,40	
				RAZEM	3 054,40

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3819W na odcinku RUSZKI - SARNÓW w km 0+120 - 1+290 dł. 1,170 km

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.4	BCD poz. 499	Ułożenie geosiatki na krawędzi połączeń istniejącej i nowej nawierzchni o wytrzymałości powyżej 80 kN/m	m2		
		1170 * 2 * 2,0	m2	4 680,00	
				RAZEM	4 680,00
5		NAWIERZCHNIA JEZDNI kod CPV45233100-0			
15 d.5	BCD poz. 276 i 281	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m2		
		1170 * 6,14	m2	7 183,80	
				RAZEM	7 183,80
16 d.5	BCD poz. 281	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m2		
		1170 * 6,14	m2	7 183,80	
				RAZEM	7 183,80
17 d.5	BCD poz. 432	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca o grub. 5 cm z transportem masy sam. samowyl. do miejsca wbudowania	m2		
		1170 * 6,14	m2	7 183,80	
				RAZEM	7 183,80
18 d.5	BCD poz. 480	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych SMA 11 grub. 4 cm z transp. masy sam. samowyl. do miejsca wbudowania	m2		
		1170 * 6,0	m2	7 020,00	
				RAZEM	7 020,00
6		ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233142-6			
19 d.6	BCD poz. 96	Roboty ziemne wykonywane koparkami (odtworzenie i odmulenie rowów) , z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odkład na odległość do 10 km, z uformowaniem i wyrównaniem skarp	m3		
		0,3 * 1100	m3	330,00	
				RAZEM	330,00
20 d.6	BCD poz. 563	Ścinanie poboczy grub. 10 cm z odwiezieniem ścinki na odkład	m2		
		1170 * 1,0 * 2	m2	2 340,00	
				RAZEM	2 340,00
21 d.6	BCD poz. 297	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 o śr. gr. 10 cm	m2		
		1170 * 1,0 * 2	m2	2 340,00	
				RAZEM	2 340,00
22 d.6	BCD poz. 58, 59, 723	Wykonanie regulacji wysokościowej zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki betonowej lub betonu	kpl.		
		<5szt. zjazdów> 1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00