

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty demontażowe			
1	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 4-02 d.1 0131-03	Demontaż zaworu o śr. 15-25 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 4-02 d.1 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 4-02 d.1 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 4-02 d.1 0133-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 4-01 d.1 0324-01	Wykucie i zamurowanie przejść przez ściany i stropy szt 10 oraz bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
7	Kalkulacja d.1 własna	Transport materiałów z rozbiórki samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - należność za sprzedaż złomu do rozliczenia z Zamawiającym	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Roboty montażowe			
8	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
9	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - na szafce lub blacie	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe, prysznicowe o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
12	S 215 0500- d.2 01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii itp. o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
13	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
14	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR-W 2- d.2 15 0218-01	Wpusty ścielkowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
16	KNR 2-15 d.2 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm (w tym 2 szt. dla sprzątania)	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
17	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonania podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2- d.2 15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (w brzdach) - woda ciepła i zimna w łazience 18	m m	18.00	18.00
				RAZEM	18.00
19	KNR 0-34 d.2 0101-08	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) 18	m m	18.00	18.00
				RAZEM	18.00
20	KNR 2-15 d.2 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm 1	szt. szt.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
21	KNR-W 2- d.2 15 0232-02	Kabina natryskowa 90x90 z brodzikiem stalowym emalowanym i syfonem 2	kpl. kpl.	2.00	2.00
				RAZEM	2.00
22	KNR-W 2- d.2 15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.00	2.00
				RAZEM	2.00
23	KNR 4-02 d.2 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Obmiar dodatkowy - łączna długość 3 2	msc. m msc.	2.00	3.00
				RAZEM	2.00
24	KNR-W 2- d.2 15 0222-02	Trójnik z PVC kanalizacyjne o śr. 110 x 50 mm o połączeniach wciśkowych 1	szt. szt.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
25	KNR-W 2- d.2 15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm wewnątrz budynków o połączeniach wciśkowych 18	m m	18.00	18.00
				RAZEM	18.00
26	KNR-W 2- d.2 15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciśkowych 8	m m	8.00	8.00
				RAZEM	8.00

STARSZY SPECJALISTA
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP z siedzibą w Radomiu

Andrzej Staszak
OP - III / 143 / 01/91

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
SPPP Siedlce SSWIN + kontrola dostępu					
1	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do betonu 60	m m	60,000	60,000
2		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach instalacyjnych.Przewód YTDY 8 x0,5 mm ² 150	m m	150,000	150,000
3	KNNR 5 0211-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach instalacyjnych.Przewód YDY 3 x1,5 mm ² 40	m m	40,000	40,000
4	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B-10A 1	szt. szt.	1,000	1,000
5	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zwora elektromagnetyczna o udźwigu 270kg + uchwyt do zwory 5	szt. szt.	5,000	5,000
6	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk wyjścia awaryjnego 6	szt. szt.	6,000	6,000
7	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Manipulator LCD INT-KLCD-GR w obudowie 3	szt. szt.	3,000	3,000
8	KNR AL-01 0101-04	Zakup i montaż kompaktowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych . Centrala alarmowa INTEGRA 32 w obudowie. 1	szt. szt.	1,000	1,000
9	KNR AL-01 0108-01	Zakup i montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego 3	szt. szt.	3,000	3,000
10	KNR AL-01 0201-02	Zakup i montaż czujki ruchu- dualna czujka ruchu PIR + MW. 3	szt. szt.	3,000	3,000
11	KNR AL-01 0401-02	Zakup i montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury 3	szt. szt.	3,000	3,000
12	KNR AL-01 0203-01	Zakup i montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa 3	szt. szt.	3,000	3,000
13	KNR AL-01 0303-04	Zakup i montaż elementów wyposażenia dodatkowego - akumulator o poj. do 20 Ah 3	szt. szt.	3,000	3,000
14	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej-przycisk wyjścia awaryjnego 5	szt. szt.	5,000	5,000
15	KNR AL-01 0302-02	Zakup i montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 2 wejść kontrolowanych Roger 5	szt. szt.	5,000	5,000
16	KNR AL-01 0301-02	Zakup i montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod - czytnik kart magnetycznych z klawiaturą Roger. 9	szt. szt.	9,000	9,000
17	KNR AL-01 0301-02	Zakup kart magnetycznych Roger z nadrukiem numeru 50	szt. szt.	50,000	50,000
18	KNR AL-01 0303-03	Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych systemów kontroli dostępu 9	pomiar pomiar	9,000	9,000
				RAZEM	9,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR AL-01 0601-01	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji) 6	sys- tem sys- tem	6,000	
				RAZEM	6 000

STARSZY SPECJALISTA
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP z siedzibą w Radomiu

mgr inż. Jan Milczarczyk
upr. bud. Nr WBP-II-K-83RA/RA/RA3