


km 1+910 – 2+070, 2+640 – 2+710, 2+820 – 2+940

Skala 1:20



4 cm ścieralna AC11S
5 cm wiążąca AC116W odsadzka 5 cm
3 cm wzmocnienie AC22W odsadzka 5 cm
20 cm kłsm 0-31,5mm odsadzka 4 cm
1 cm geowłóknina polipropylenowa odsadzka 10 cm
40 cm piasek/żwir odsadzka 30 cm
1 cm geowłóknina polipropylenowa odsadzka 10 cm

DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA ROBÓT				
Wykonawca	Biuro Planowania i Realizacji Inwestycji Przemysław Zieliński, ul. Lipowy Dwór 40F, 14-200 IŁAWA			
Inwestor	Powiat Mrągowski ul. Królewiecka 60A , 11-700 Mrągowo		Umowa 9/2016	
Obiekt	Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N odcinek Rozogi - Rybno			
Nazwa rysunku	Przekrój Konstrukcyjny		Rysunek nr 3.6	
Opracował	Przemysław Zieliński			Załączników -
Projektował	mgr inż. Dariusz Ogonowski	Uprawnienia WAM/0006/POOK/03		Skala 1:20
Sprawdził		Uprawnienia		Data 06.2017 r.