

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Budowa chodnika w m Nowy Dwór dr nr. 1464N Olsztyn - Prejłowo - Grzegorzki - Grom - Dzierzki (dr. kraj. nr 58) od km 46+642 do km 46+711</b>						
<b>1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.069		
2 d.1	KNNR 1 0104-08	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	2.000		
3 d.1	KNNR 13-12 0201-09	Wywiezienie karpiny	m <sup>3</sup>	1.300		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>						
<b>2</b>	<b>45112730-1</b>	<b>Roboty ziemne</b>				
4 d.2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z odwiezieniem gruntu na odległość do 1 km	m <sup>2</sup>	138.000		
5 d.2	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m <sup>3</sup>	13.810		
6 d.2	kalk. własna	Dostarczenie brakującego gruntu niewysadzinowego do wykonania nasypów	m <sup>3</sup>	6.200		
<b>Razem dział: Roboty ziemne</b>						
<b>3</b>	<b>45233300-2</b>	<b>Podbudowa</b>				
7 d.3	KNNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>	138.000		
8 d.3	KNNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	124.200		
<b>Razem dział: Podbudowa</b>						
<b>4</b>	<b>45233222-1</b>	<b>Krawężniki i obrzeża</b>				
9 d.4	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	71.000		
10 d.4	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	69.000		
<b>Razem dział: Krawężniki i obrzeża</b>						
<b>5</b>	<b>45233222-1</b>	<b>Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej</b>				
11 d.5	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	124.200		
12 d.5	KNNR 6 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	2.000		
<b>Razem dział: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: