

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45112711-2	Prace przygotowawcze			
1	KNR 2-21 d.1 0206-02	Uprawa gleby lekkim sprzętem ogrodniczym kat. gruntu III	m ²		
		510,00	m ²	510,00	
				RAZEM	510,00
2	45112711-2	Nasadzenia			
2	KNR 2-21 d.2 0312-07	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii IV z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną; średnica/głębokość dołów 0.7/1,0 m drzewa o obwodzie pnia na wysokości 1,00 m 14 ÷ 16 cm i wysokości 3,00 - 4,00 m z opaliskowaniem dwoma palikami.	szt.		
		40,00	szt.	40,00	
				RAZEM	40,00
3	KNR 2-21 d.2 0302-07	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii IV z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną średnica/głębokość 1.0/0.7 m, drzewa o obwodzie pnia na wysokości 1,00 m 10 - 12 cm, wysokości 3,00 m	szt.		
		6,00	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
4	KNR 2-21 d.2 0302-05	Sadzenie krzewów liściastych f na terenie płaskim w gruncie kategorii IV z całkowitą zaprawą dołów, średnica/głębokość 0.5 m	szt.		
		122,00	szt.	122,00	
				RAZEM	122,00
3	45112711-2	Cięcia pielęgnacyjne i formujące w koronach drzew			
5	Kalkulacja indywidualna d.3	Cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew bez względu na jego lokalizację i twardość drewna na wysokości ponad 10 m sposobem alpinistycznym drzewa o średnicy 36 ÷ 45 cm ze zrębkowaniem drobnicy	szt		
		186,00	szt	186,00	
				RAZEM	186,00
4	45212221-1	Elementy małej architektury			
6	Wycena indywidualna d.4	Dostawa i montaż tabliczek edukacyjnych pod rośliny	szt		
		8,00	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
7	Wycena indywidualna d.4	Dostawa i montaż tablic edykacyjnych typ I	szt		
		3,00	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
8	Wycena indywidualna d.4	Dostawa i montaż tablic edykacyjnych typ II	szt		
		2,00	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
9	Wycena indywidualna d.4	Dostawa i montaż wlawko i stołu	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
10	KNR 4-04 d.4 0404-07	Rozebranie drewnianej elewacji altany	m ²		
		30,00	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
11	KNR 0-21 d.4 4004-02	Uzupełnienie drewnianej elewacji altany deskami z drewna iglastego - modrzewia syberyjskiego zabezpieczone podkładem głęboko penetrującym oraz farbą zewnętrzną do drewna	m ²		
		30,00	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00