

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:**  
**„Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego”**

### **I. Przedmiot zamówienia**

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji ogrodzenia Parku Północnego w Płocku polegający na przeprowadzeniu robót budowlanych wskazanych w OPZ.

### **II. Lokalizacja**

Park Północny w Płocku znajduje się na Osiedlu Podolszyce Północ na działkach o numerach ewidencyjnych 2906/153, 2901/24 i 293/49 obręb 0001.

### **III. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia**

1. Prace należy wykonać w oparciu o ekspertyzę stanu ogrodzenia sporządzoną przez rzeczoznawcę budowlanego – Wojciecha Błaszczaka stanowiącą załącznik do niniejszego OPZ. Zakres prac obejmuje części I etapu (ok. 83 mb) i II etap (ok 250 mb) zgodnie z załączonym szkicem.

2. Załączony do OPZ przedmiar obejmuje łącznie wymienione powyżej zakresy opisane w ekspertyzie.

*Uwaga: załączony przedmiar robót ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla wykonawcy/oferenta i może być traktowany tylko jako pomocniczy do przygotowania ceny ofertowej. Oferent jest zobowiązany samodzielnie dokonać przedmiaru. Oznacza to, że wykonawca sporządza przedmiar według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w OPZ oraz ekspertyzie na własną odpowiedzialność i ryzyko.*

3. Przyjęto rozwiązania opisane w ekspertyzie jako **Wariant 2.**

#### **4. Opis technologii**

##### **4.1. Technologia remontu elementów murowanych ogrodzenia**

- usunięcie graffiti ze słupów ceglanych
  - odkopanie fundamentów ogrodzenie z na gł. 20cm
  - oczyszczenie odkopanych powierzchni fundamentów
  - wykonanie izolacji pionowej na gł. 20cm od poziomu grunt dowolnym preparatem bitumicznym
  - oczyszczenie tynku murów ogrodzenia, cokołu i czap betonowych
  - wykonanie warstwy wyrównującej na ścianach i czapach betonowych i cokołach
  - zabezpieczenia powierzchni ścian i cegły przed graffiti preparatem specjalistycznym
- Kolorystyka –szara jak beton architektoniczny. Ze względu na zastosowanie preparatu graffiti nie zalecane wykonywanie kolorystycznych farb malarskich

##### **4.2. Technologia remontu elementów stalowych ogrodzenia zamontowanych na cokołach**

- czyszczenie strumieniowo ściernie stalowych pręseł ogrodzenia do stopnia Sa3
- malowanie elementów stalowych zestawem malarskim 3 warstwowym. Grubość powłoki suchej –min. 200 mikrometrów. Kolor-grafitowy.

Przykładowy zestaw malarski:

- podkład 2 x farba epoksydowa
- 1 x farba nawierzchniowa poliuretanowa –kolor grafitowy

5. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymagane przez obowiązujące przepisy techniczno-budowlane, normy i zasady wiedzy budowlanej wykonania zadania.

6. Wykonawca we własnym zakresie:

- zorganizuje czasowe zaplecze budowy,
- zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy,

Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody, energii elektrycznej obciążają Wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym).

#### **IV. Termin realizacji prac**

**60 dni**

#### **V. Okres gwarancji.**

Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

#### **UWAGA:**

W związku z prowadzoną przez Gminę Miasto Płock polityką ochrony przyrody Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania Zarządzenia Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14.10.2021 roku w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich z późniejszymi zmianami.