



## Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

**Załącznik nr 1**

### **Opis przedmiotu zamówienia**

- I. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, oraz montaż urządzenia klimatyzacyjnego w pomieszczeniu Ambulatorium Chirurgicznego SOR zlokalizowanego na II Piętrze Pawilonu C w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach - 1 szt. KLAMATYZATORA

#### **Specyfikacja.**

- 1) Miejsce instalacji urządzenia: Budynek Pawilonu C, pomieszczenie Ambulatorium Chirurgicznego o kubaturze 150 m<sup>3</sup> posiadające, okna i drzwi balkonowe zlokalizowane na Piętrze II, z dostępem do balkonu. Elewacja południowa.
  - a) Moc klimatyzatora Wykonawca jest zobowiązany dobrać w celu utrzymania temperatury wewnętrznej pomieszczenia w zakresie 16-22st. Celsjusza.
  - b) Jednostka wewnętrzna klimatyzatora musi być zamontowana na suficie lub ścianie zgodnie ze sztuką w sposób nie przeszkadzający w użytkowaniu pomieszczenia.
  - c) Jednostka zewnętrzna musi być zamontowana na ścianie zewnętrznej. Dostęp do urządzenia będzie realizowany z poziomu balkonu.
  - d) Instalacja odprowadzenia skroplin musi być realizowana w sposób grawitacyjny na zewnątrz pomieszczenia poza obrys balkonu.
  - e) Pilot urządzenia będzie zainstalowany na ścianie wewnętrznej pomieszczenia w specjalnym uchwycie.
  - f) Instalacje freonowe i odciekowe muszą być prowadzone w obudowie z korytek lub rur PVC odpornych na dezynfekcję. Dopuszczalna trasa prowadzenia instalacji po przegrodach wewnętrznych z zachowaniem minimalnych ilości zagięć.
  - g) Wykonawca skieruje do wykonania instalacji elektrycznych związanych z urządzeniem elektryka z uprawnieniami SEP.
  - h) Doprowadzenie zasilania elektrycznego do miejsca instalacji urządzenia jest po stronie Zamawiającego.
  - i) Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia po sobie porządku.

#### **Wymagania dodatkowe, dotyczące współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.**

- 1) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia na podstawie pomiarów dokonanych przez siebie.
- 2) Montaż Klimatyzatora będzie odbywać się po uzgodnieniu terminu z Działem Technicznym szpitala.
- 3) Wykonawca zobowiązuje się do montażu Klimatyzatora w przeciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.
- 4) Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie pozwolenia do montażu Klimatyzatora.
- 5) Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, na okres zgodny z treścią oferty Wykonawcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, jednak okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 m-ce.
- 6) Wykonawca wystawi fakturę zgodną z ofertą po odbiorze wykonanych prac i podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru.

## **UWAGI:**

**Dostawca jest zobowiązany do przyjęcia ilości materiałów umożliwiającą realizację całego zakresu prac, w szczególności uwzględniając specyfikę pomieszczeń i własne pomiary.**

- II. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, oraz montaż urządzenia klimatyzacyjnego w pomieszczeniu PRO-MORTE 1 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach : 1 szt. KLAMATYZATORA

### **Specyfikacja.**

- 1) Miejsce instalacji urządzenia: Budynek Pawilonu C, pomieszczenie PRO MORTE 1 o kubaturze 63m<sup>3</sup> nieposiadające okien, zlokalizowane na najniższej kondygnacji, bez izolacji termicznej ścian, sufitu i podłogi.
- a) Moc klimatyzatora Wykonawca jest zobowiązany dobrać w celu utrzymania temperatury wewnętrznej pomieszczenia w zakresie 2-8st. Celsjusza.
- b) Jednostka wewnętrzna klimatyzatora musi być zamontowana na suficie zgodnie ze sztuką w sposób nie przeszkadzający w użytkowaniu pomieszczenia.
- c) Jednostka zewnętrzna musi być zamontowana w żelbetowej skrzyni naświetlającej pomieszczenie szatni sąsiadującej z pomieszczeniem PRO-MORTE 1. Wykonawca musi zabezpieczyć jednostkę zewnętrzną klimatyzatora przed wodami opadowymi trwałym zadaszaniem.
- d) Instalacja odprowadzenia skroplin musi być realizowana w sposób grawitacyjny do miejsca montażu jednostki zewnętrznej.
- e) Sterownik elektroniczny urządzenia Wykonawca zainstaluje w dostarczonej przez siebie obudowie wyposażonej w standardową szynę DIN. Obudowa powinna być wykonana z tworzywa nierozprzestrzeniającego ognia w pomieszczeniu szatni sąsiadującym z pomieszczeniem PRO-MORTE 1 obok już istniejącego sterownika.
- f) Instalacje freonowe i odciekowe muszą być prowadzone w obudowie z korytek lub rur PVC. Dopuszczalna trasa prowadzenia instalacji przebiega przez pomieszczenie PRO MORTE 1 oraz szatnię.
- g) Wykonawca skieruje do wykonania instalacji elektrycznych związanych z urządzeniem elektryka z uprawnieniami SEP.
- h) Doprowadzenie zasilania elektrycznego do miejsca zabudowy sterownika jest po stronie Zamawiającego.
- i) Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia po sobie porządku.

### **Wymagania dodatkowe, dotyczące współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.**

- 1) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia na podstawie pomiarów dokonanych przez siebie.
- 2) Montaż Klimatyzatora będzie odbywać się po uzgodnieniu terminu z Działem Technicznym szpitala.
- 3) Wykonawca zobowiązuje się do montażu Klimatyzatora w przeciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.
- 4) Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie pozwolenia do montażu Klimatyzatora.
- 5) Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, na okres zgodny z treścią oferty Wykonawcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, jednak okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 m-ce.
- 6) Wykonawca wystawi fakturę zgodną z ofertą po odbiorze wykonanych prac i podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru.

**UWAGI: Dostawca jest zobowiązany do przyjęcia ilości materiałów umożliwiającą realizację całego zakresu prac, w szczególności uwzględniając specyfikę pomieszczeń i własne pomiary.**

**Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.**