
PRZEDMIAR ROBÓT (ODTWORZENIOWY)

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Kosztorys inwestorski (odtworzeniowy) do szkody powstałej w budynku mieszkalnym Osady Pruchnik
ADRES INWESTYCJI : ul. Markiewicza 23, 37-560 Pruchnik
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga
ADRES INWESTORA : ul. Węgierska 32 37-220 Kańczuga
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mieczysław Podpora upr. nr PDK/0249/PWOK/16 (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 2023-08-03

SPORZĄDZIŁ :

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRACE ROZBIÓRKOWE, CPV: 45111300-1			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z PCV nie nadającego się do użytku - pozos- tałe uszkodzone rynny	m		
d.1	0535-04 analogia	2,0	m	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 19- d.1 01 1020- 06 analogia	Rozebranie okładziny typu "siding" - uszkodzona podbitka oka- pu oraz obróbki deski okapowej	m ²		
		2,0*(0,80+0,20)	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-01 d.1 0427-05 analogia	Demontaż rusztu pod panelami - uszkodzony fragment	m ²		
		poz.2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-04 d.1 0403-08	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - uszkodzone deski okapowe	m		
		3,0	m	3,000	
				RAZEM	3,000
2		PRACE ODTWORZENIOWE			
5	NNRNKB d.2 202 0421- 02	Przybicie deski czołowej o wym. 3,2x20 cm z tarcicy nasyczonej (impregnowanej 3 krotnie)	m		
		13,85	m	13,850	
				RAZEM	13,850
6	KNR 0-18 d.2 2611-07	Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na kon- strukcji drewnianej na ścianach - podbitka okapu	m ²		
		13,85*0,80	m ²	11,080	
				RAZEM	11,080
7	KNR 0-18 d.2 2611-08 analogia	Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na kon- strukcji drewnianej na ościeżach - deska okapowa	m ²		
		0,20*13,85	m ²	2,770	
				RAZEM	2,770
8	KNR 0-18 d.2 2614-01	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka (okap)	m ²		
		poz.6	m ²	11,080	
				RAZEM	11,080
9	KNR 0-18 d.2 2614-04 analogia	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - okładanie ościeży (deska okapowa)	m ²		
		poz.7	m ²	2,770	
				RAZEM	2,770
10	KNR 0-18 d.2 2614-03	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - narożniki	m		
		<narożnik zewnętrzny> 13,85*2	m	27,700	
		<narożnik wewnętrzny> 13,05	m	13,050	
				RAZEM	40,750
11	NNRNKB d.2 202 0546- 01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu łączone na klej - montaż rynien	m		
		poz.5	m	13,850	
				RAZEM	13,850
12	NNRNKB d.2 202 0546- 02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu łączone	szt.		
d.2	202 0546-04	na klej - montaż denek rynnowych	szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000