

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 86 w Woli Dębowieckiej</b>		
1	Element	<b>Nawierzchnia</b>		
1.1	CJ 11/2006/4	Frezowanie nawierzchni 4 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Frezowanie	3	3,00	
		RAZEM:	3,00	m2 3,00
1.2	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie		
	Wyliczenie ilości robót:			
	jezdni	98,5*3,6	354,60	
		RAZEM:	354,60	m2 354,60
1.3	KNNR 6/113/1	Podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych 0-31,5mm, warstwa po zagęszczeniu 10 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		98,5*3,6	354,60	
		RAZEM:	354,60	m2 354,60
1.4	KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, samochód 5-10 t		
	Wyliczenie ilości robót:			
		98,5*3	295,50	
		RAZEM:	295,50	m2 295,50
1.5	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,5kg/m2	m2	295,50
1.6	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m2	295,50
1.7	KNR 231/114/7	Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszyw łamanych 0-31,5mm, szerokość 30cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		98,5*2*0,3	59,10	
		RAZEM:	59,10	m2 59,10
1.8	KNNR 6/1003/1 (1)	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poboczy z podwójnym rozsypaniem grysów, grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm, samochód do 5 t (1)	m2	59,10
1.9	KNR 231/114/7	Wyprofilowanie zjazdów mieszanką z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	3 szt	(5*1)*3	15,00	
		RAZEM:	15,00	m2 15,00