

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej dz. nr ewid 2518 w Cieklinie		
1	Element	Nawierzchnia		
1.1	CJ 11/2006/4	Frezowanie nawierzchni 4 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Frezowanie	9	9,00	
		RAZEM:	9,00	m2 9,00
1.2	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10`cm, z transportem urobku według uznania Wykonawcy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(308,5*2*0,2)	123,40	
		RAZEM:	123,40	m2 123,40
1.3	KNR 231/1004/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	rozjazd	((9+2,5)/2)*8	46,00	
	jezdnia	308,5*2,5	771,25	
		RAZEM:	817,25	m2 817,25
1.4	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,5kg/m2	m2	817,25
1.5	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie	t	5,00
1.6	KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3`cm, samochód 5-10` t	m2	817,25
1.7	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4`cm, masa grysowa, samochód 5-10` t	m2	817,25
2	Element	Płyty ażurowe i pobocza		
2.1	KNKRB 1/201/1 2 (1) analogia	Roboty ziemne, wykonanie skarpowania, wraz z wywozem urobku na odległość do 1km		
	Wyliczenie ilości robót:			
	skarpowanie	36*0,6*0,1	2,16	
		RAZEM:	2,16	m3 2,16
2.2	KNKRB 1/201/1 2 (1) analogia	Roboty ziemne, zebranie warstwy ziemnej pod płyty ażurowe wraz z wywozem urobku na odległość do 1km		
	Wyliczenie ilości robót:			
	korytowanie pod płyty ażurowe	36*0,2*0,2	1,44	
		RAZEM:	1,44	m3 1,44
2.3	KNNR 6/113/1	Podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych 0-31,5mm, warstwa po zagęszczeniu 10`cm - dodatkowa podbudowa pod płyty ażurowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		36*0,1*0,2	0,72	
		RAZEM:	0,72	m2 0,72
2.4	KNR 201/516/4	Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi 40x60x8`cm na podsypce cementowo - piaskowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		36*0,6	21,60	
		RAZEM:	21,60	m2 21,60
2.5	KNR 231/114/7	Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszyw łamanych 0-31,5mm, szerokość 20cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		308,5*2*0,2	123,40	
		36*0,4	14,40	
		RAZEM:	137,80	m2 137,80
2.6	KNNR 6/1003/1 (1)	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poboczy z podwójnym rozsypaniem grysów, grysy kamienne o wymiarach 2-5`mm, samochód do 5` t (1)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		123,4	123,40	
		RAZEM:	123,40	m2 123,40
2.7	KNR 231/114/7	Wyprofilowanie zjazdów mieszanką z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	8 szt	(5*1)*8	40,00	
		RAZEM:	40,00	m2 40,00