
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
45112330-7	Rekultywacja terenu

NAZWA ZADANIA: ROZBIÓRKA WIATY W NOWOSIELCACH, LEŚNICTWO LIPNIK

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: NOWOSIELCE, DZ. 181406_2.0006.4327/1

NAZWA
ZAMAWIAJĄCEGO: SKARB PAŃSTWA - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE
- LASY PAŃSTWOWE – NADLEŚNICTWO KAŃCZUGA
ADRES
ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WĘGIERSKA 32, 37-220 KAŃCZUGA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR:
WOJCIECH WŁODARCZYK

DATA OPRACOWANIA: 2022-12-16

Tabela przedmiaru robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	d.1 kalk. własna	Przekopy kontrolne/użycie lokalizatorów w celu ustalenia przebiegu sieci w pobliżu rozbieranego obiektu (długość 25,76 m, głębokość 1.00 m)	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	d.1 kalk. własna	Rozbiórka pozostałości ogrodzenia stalowego przy wiacie z wywozem i utylizacją odpadów	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	d.1 kalk. własna	Rozbiórka elementów wyposażenia wiaty (ławki, stoły) z wywozem i utylizacją odpadów	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	45111100-9	Roboty w zakresie burzenia			
4	d.2 KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		$5,23 * 10,28 + 0,57 * 31,02$	m2	71,45	
				RAZEM	71,45
5	d.2 KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych	m2		
		$5,23 * 10,28$	m2	53,76	
				RAZEM	53,76
6	d.2 KNR-W 2-05 0208-03 z.o.7.	Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon o masie elementu do 20 kg - demontaż - demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia wiaty (złożono 15 kg/m2 połaci dachu)	t		
		$(80,90 * 14,30 + 61,20 * 3,06 + 21,24 * 6,84 + 9,84 * 3,48 + 32,20 * 2,00) / 1000$	t	1,59	
				RAZEM	1,59
7	d.2 KNR 4-04 0201-02	Rozebranie murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej terenu	m3		
		$(0,5 * (0,40 + 2,58) * 4,20 - 3,14 * 2,00 * 2,00 * 0,25) * 0,30 + 1 + 7,91 * 0,40 * 0,30$	m3	1,88	
				RAZEM	1,88
8	d.2 KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		$8,68 * 0,12 * 2,58 + 0,25 * 0,13 * 2,58 * 4 + 0,40 * 0,40 * 2,58 * 3$	m3	4,26	
				RAZEM	4,26
9	d.2 KNR 4-04 0301-08	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm	m3		
		$32,65 * 0,20$	m3	6,53	
				RAZEM	6,53
10	d.2 KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m3		
		$(36,31 - 32,65) * 0,70$	m3	2,56	
				RAZEM	2,56
11	d.2 kalk. własna	Wywiezienie odpadów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na wysypisko (założona odległość 10 km)	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	d.2 KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na wywypisko (założona odległość 10 km)	t		
		$(poz.4 * 3,85) / 1000 + poz.6$	t	1,87	
				RAZEM	1,87

Tabela przedmiaru robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3	45112330-7	Rekultywacja terenu			
13 d.3	KNR-W 2-01 0227-01 z.sz. 2.4.2. 9906- 01 s.sz. 2.5.2. 9907- 03	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - grunty sypkie - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98 - zasypanie wykopów po rozebranych elementach konstrukcyjnych	m3		
		poz.9 + poz.10	m3	9,09	
				RAZEM	9,09
14 d.3	KNR 2-21 0218-03 analogia	Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim	m3		
		$(36,31 + 25,96 * 1,50) * 0,10$	m3	7,53	
				RAZEM	7,53

Spis działów przedmiaru

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę	1	3
2	45111100-9	Roboty w zakresie burzenia	4	12
3	45112330-7	Rekultywacja terenu	13	14