

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa części drogi gminnej na ul. Gen. Chłapowskiego w miejscowości  
Wijewo

Lp.	Kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			jm	Ilość
1	2	3	4	5
<b>I</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	45100000-8	Odtworzenie trasy w terenie równinnym i wyznaczenie punktów wysokościowych	mb	220
<b>II</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
2	45110000-1	Wykonanie koryta śr. głęb. 20 cm pod konstrukcję jezdni w gruncie kat. III-IV z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy lub poza teren budowy do 1 km oraz zagęszczeniem koryt	m <sup>2</sup>	1034
<b>III</b>		<b>PODBUDOWA</b>		
3	45233140-2	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15,00 cm	m <sup>2</sup>	990
4	45233140-2	Wyrównanie profilu z kruszywa łamanego 0-31,5 o gr. 5 cm ułożonego układarką mechaniczną	m <sup>2</sup>	990
<b>IV</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>		
5	45233220-7	Nawierzchnia z masy bitumicznej AC11S o gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	990
<b>V</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>		
6	45233140-2	Wykonanie pobocza z destruktu (frez asfaltowy lub inny materiał o podobnych właściwościach) o szer. 0,4 m, gr. 5 cm po obu stronach jezdni 440 mb x 0,4 m = 176 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	176