



- UWAGI I ZALECENIA**
1. Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
 2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują :
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - Warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych
 3. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
 4. Rysunki są chronione prawami autorskimi. Rozpowrzeczanie i kopiowanie bez wiedzy i zgody autorów zabronione

- Zestawienie pozycji :**
- | | | |
|--------|------------------|----------|
| W.1. - | Krokiew | 8/20 |
| W.2. - | Krokiew narożna | 10/20 |
| W.3. - | Platew | 16/20 |
| W.4. - | Słup | 16/16 |
| - | Kleszcze | 2 x 8/18 |
| - | Kleszcze zgrabne | 2 x 8/18 |
| - | Miecz | 12/16 |
- Łaty Drewniane 6 cm. / 4 cm.
- Boazeria 1,9 cm.
- Deska czołowa okapu 2,5 cm.
- Należy zastosować przekładki między kleszczami (zmniejszenie wyboczenia kleszcza)

Nazwa obiektu budowlanego	Altana		
Tytuł rysunku	Rzut przyziemia		
Skala rysunku	1:50	Numer rysunku	PAB 1
Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. Jakub Rzeźniczak		
Numer uprawnień budowlanych projektanta			
Asystent projektanta	inż. arch. Hubert Czajka		
Data sporządzenia rysunku	22.02.2022	Numer strony	