
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Montaż krat w pomieszczeniach magazynów w budynku nr 49 kompleks koszarowy
ADRES INWESTYCJI : 12. BBSP Mirosławiec
INWESTOR : 21. BLT ŚWIDWIN
ADRES INWESTORA : 78-301 ŚWIDWIN UL.POŁCZYŃSKA 32

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Małgorzata Ziółkowska (Ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 24.01.2022 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Zatwierdził:

Data opracowania
24.01.2022 r.

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Montaż krat w pomieszczeniach magazynów w budynku nr 49 kompleks koszarowy					
1	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 (budynek 49/1689 pom. nr. 3), (2,06*0,97) 1	szt szt	 1,000	 1,000
2	KNR 2-02 0810-04	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 10 cm (0,97*2,06)*0,10	m ² m ²	 0,200	 0,200
3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (0,97*2,06)*0,10	m ² m ²	 0,200	 0,200
4	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 szt 2 (2,65*1,68)*2	m ² m ²	 8,904	 8,904
5	KNR-W 2-02 1210-03	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach szt 1 (2,65*1,68)	m ² m ²	 4,452	 4,452
6	KNR-W 2-02 1211-03	Kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach szt 1 (2,65*1,68)	m ² m ²	 4,452	 4,452
7	KNR-W 4-01 1301-10	Analogia Montaż siatki w ramach po stronie zewnętrznej krat okiennych (siatka stalowa z drutu o średnicy co najmniej 1,5 mm i wielkości oczek nie większych niż 25x25 mm) (2,65*1,68)*2	m ² m ²	 8,904	 8,904
8	KNR-W 4-01 1301-10	Analogia Montaż siatki w ramach na otwory wentylacyjne 0,60*0,40	m ² m ²	 0,240	 0,240
9	KNR-W 2-02 0902-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie [(2,65+1,68+1,68)*0,30]*2	m ² m ²	 3,606	 3,606
10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ościeży okiennych [(2,65+1,68+1,68)*0,30]*2	m ² m ²	 3,606	 3,606
11	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową (2,65*1,68)*2	m ² m ²	 8,904	 8,904
12	Analogia własna	Zakup kłódki klasy nie niższej niż 5 wg normy PN-EN-12320, szt1 1	szt szt	 1,000	 1,000
13	Analogia własna	Zakup skrzynki na klucz ewakuacyjny +oznakowanie 105 mm x 148 mm szt 1 1	szt szt	 1,000	 1,000
14	Analogia własna	Złom z demontażu krat okiennych 152,04	kg kg	 152,040	 152,040
15	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 (budynek 49/1689 pom. nr. 4), (2,06*0,97) 1	szt szt	 1,000	 1,000
16	KNR 2-02 0810-04	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 10 cm (0,97*2,06)*0,10	m ² m ²	 0,200	 0,200
17	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (0,97*2,06)*0,10	m ² m ²	 0,200	 0,200
18	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 szt 1 (2,65*1,68)	m ² m ²	 4,452	 4,452
19	KNR-W 2-02 1211-03	Kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach szt 1	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2,65*1,68)	m ²	4,452	
				RAZEM	4,452
20	KNR-W 4-01 1301-10	Analogia Montaż siatki w ramach po stonie zewnętrznej krat okiennych (siatka stalowa z drutu o średnicy co najmniej 1,5 mm i wielkości oczek nie większych niż 25x25 mm) (2,65*1,68)	m ²		
			m ²	4,452	
				RAZEM	4,452
21	KNR-W 4-01 1301-10	Analogia Montaż siatki w ramach na otwory wentylacyjne 0,60*0,40	m ²		
			m ²	0,240	
				RAZEM	0,240
22	KNR-W 2-02 0902-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie (2,65+1,68+1,68)*0,30	m ²		
			m ²	1,803	
				RAZEM	1,803
23	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ościeży okiennych (2,65+1,68+1,68)*0,30	m ²		
			m ²	1,803	
				RAZEM	1,803
24	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową (2,65*1,68)	m ²		
			m ²	4,452	
				RAZEM	4,452
25	Analogia wlasna	Zakup kłódki klasy nie niższej niż 5 wg normy PN-EN-12320, szt1 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26	Analogia wlasna	Zakup skrzynki na klucz ewakuacyjny +oznakowanie 105 mm x 148 mm szt 1 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
27	Analogia wlasna	Złom z demontażu krat okiennych 76,02	kg		
			kg	76,020	
				RAZEM	76,020
28	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 (budynek 49/1689 pom. nr. 111), (2,06*0,97) 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 2-02 0810-04	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 10 cm (0,97*2,06)*0,10	m ²		
			m ²	0,200	
				RAZEM	0,200
30	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (0,97*2,06)*0,10	m ²		
			m ²	0,200	
				RAZEM	0,200
31	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 szt 2 (1,75*1,68)*2	m ²		
			m ²	5,880	
				RAZEM	5,880
32	KNR-W 2-02 1210-03	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach szt 1 (1,75*1,68)*1	m ²		
			m ²	2,940	
				RAZEM	2,940
33	KNR-W 2-02 1211-03	Kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach szt 1 (1,75*1,68)	m ²		
			m ²	2,940	
				RAZEM	2,940
34	KNR-W 4-01 1301-10	Analogia Montaż siatki w ramach po stonie zewnętrznej krat okiennych (siatka stalowa z drutu o średnicy co najmniej 1,5 mm i wielkości oczek nie większych niż 25x25 mm) (1,75*1,68)*2	m ²		
			m ²	5,880	
				RAZEM	5,880
35	KNR-W 4-01 1301-10	Analogia Montaż siatki w ramach na otwory wentylacyjne 0,60*0,40	m ²		
			m ²	0,240	
				RAZEM	0,240
36	KNR-W 2-02 0902-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie [(1,75+1,68+1,68)*0,30]*2	m ²		
			m ²	3,066	
				RAZEM	3,066
37	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ościeży okiennych [(1,75+1,68+1,68)*0,30]*2	m ²		
			m ²	3,066	
				RAZEM	3,066

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową (1,75*1,68)*2	m ² m ²	 5,880	
				RAZEM	5,880
39	Analogia własna	Zakup kłódki klasy nie niższej niż 5 wg normy PN-EN-12320, szt1 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
40	Analogia własna	Zakup skrzynki na klucz ewakuacyjny +oznakowanie 105 mm x 148 mm szt 1 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
41	Analogia własna	Złom z demontażu krat okiennych 152,04	kg kg	 152,040	
				RAZEM	152,040
42	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 (budynek 49/1689 pom. nr. 112), (2,06*0,97) 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR 2-02 0810-04	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 10 cm (0,97*2,06)*0,10	m ² m ²	 0,200	
				RAZEM	0,200
44	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (0,97*2,06)*0,10	m ² m ²	 0,200	
				RAZEM	0,200
45	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 szt 2 (1,75*1,68)*2	m ² m ²	 5,880	
				RAZEM	5,880
46	KNR-W 2-02 1210-03	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach szt 1 (1,75*1,68)	m ² m ²	 2,940	
				RAZEM	2,940
47	KNR-W 2-02 1211-03	Kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach szt 1 (1,75*1,68)	m ² m ²	 2,940	
				RAZEM	2,940
48	KNR-W 2-02 1211-03	Kraty drzwiowe otwierane stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach 2,06*1,00	m ² m ²	 2,060	
				RAZEM	2,060
49	KNR-W 4-01 1301-10	Analogia Montaż siatki w ramach po stonie zewnętrznej krat okiennych (siatka stalowa z drutu o średnicy co najmniej 1,5 mm i wielkości oczek nie większych niż 25x25 mm) (1,75*1,68)*2	m ² m ²	 5,880	
				RAZEM	5,880
50	KNR-W 4-01 1301-10	Analogia Montaż siatki w ramach na otwory wentylacyjne 0,60*0,40	m ² m ²	 0,240	
				RAZEM	0,240
51	KNR-W 2-02 0902-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie [(1,75+1,68+1,68)*0,30]*2	m ² m ²	 3,066	
				RAZEM	3,066
52	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową (1,75*1,68)*2	m ² m ²	 5,880	
				RAZEM	5,880
53	Analogia własna	Zakup kłódki klasy nie niższej niż 5 wg normy PN-EN-12320, szt2 (okno+ drzwi) 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
54	Analogia własna	Zakup skrzynki na klucz ewakuacyjny +oznakowanie 105 mm x 148 mm szt 1 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
55	Analogia własna	Złom z demontażu krat okiennych 152,04	kg kg	 152,040	
				RAZEM	152,040
56	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 szt 2. Pom nr 112a (1,75*1,68)*2	m ² m ²	 5,880	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,880
57	KNR-W 2-02 1210-03	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach szt 1 (1,75*1,68)	m ² m ²	2,940	
				RAZEM	2,940
58	KNR-W 2-02 1211-03	Kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach szt 1 (1,75*1,68)	m ² m ²	2,940	
				RAZEM	2,940
59	KNR-W 4-01 1301-10	Analogia Montaż siatki w ramach po stronie zewnętrznej krat okiennych (siatka stalowa z drutu o średnicy co najmniej 1,5 mm i wielkości oczek nie większych niż 25x25 mm) (1,75*1,68)*2	m ² m ²	5,880	
				RAZEM	5,880
60	KNR-W 4-01 1301-10	Analogia Montaż siatki w ramach na otwory wentylacyjne 0,60*0,40	m ² m ²	0,240	
				RAZEM	0,240
61	KNR-W 2-02 0902-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie [(1,75+1,68+1,68)*0,30]*2	m ² m ²	3,066	
				RAZEM	3,066
62	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ościeży okiennych [(1,75+1,68+1,68)*0,30]*2	m ² m ²	3,066	
				RAZEM	3,066
63	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową (1,75*1,68)*2	m ² m ²	5,880	
				RAZEM	5,880
64	Analogia własna	Zakup kłódki klasy nie niższej niż 5 wg normy PN-EN-12320, szt1 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
65	Analogia własna	Zakup skrzynki na klucz ewakuacyjny +oznakowanie 105 mm x 148 mm szt 1 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
66	Analogia własna	Złom z demontażu krat okiennych 152,04	kg kg	152,040	
				RAZEM	152,040
67	Analogia własna	Złom z demontażu krat okiennych w wszystkich pomieszczeń. 684,18	kg kg	684,180	
				RAZEM	684,180