

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń na Komendzie Policji w Piłe					
1		Pomieszczenie socjalne			
1.1		Demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowa, ścianki grubości 1/2 cegły 0.504	m ² m ²	0.504	
				RAZEM	0.504
1.3	KNR 4-01 0710-0201	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m ² (w 1 miejscu) 1.0*2.1*2	m ² m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
1.4	KNR 4-01 0348-01	analogia .Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły 1.18*2.6 2.61*2.6	m ² m ² m ²	3.068 6.786	
				RAZEM	9.854
1.5		Rozebranie istniejącej zabudowy z blachy perforowanej (3.4+3.4+2.61+2.61)*2.6 -2.0*1.65 2.61*3.4	M2 M2 M2 M2	31.252 -3.300 8.874	
				RAZEM	36.826
1.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (3.4+3.4+1.18+1.18+2.61+2.61)*2.6 4.58*2.61	m ² m ² m ²	37.388 11.954	
				RAZEM	49.34
1.7	KNR 0-23 0931-01	analogia. Gruntowanie powierzchni środkiem gruntującym 49.34	m ² m ²	49.340	
				RAZEM	49.340
1.8	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku (3.4+3.4+1.18+1.18+2.61+2.61)*2.6	m ² m ²	37.388	
				RAZEM	37.39
1.9	NNRNKB 202 2015-01	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku 4.58*2.61	m ² m ²	11.954	
				RAZEM	11.95
1.10	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami lateksowymi wewnątrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne 49.34	m ² m ²	49.340	
				RAZEM	49.340
1.11	KNR 13-23 0105-04	Wykucie ościeżnic drzwi 0.8*2.0	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.60
1.12		Wykucie otworów na drzwi w ścianach z cegły budowlanej grub. 1 i więcej ceg. na zaprawie wapiennej lub cem.-wap. 0.2*0.24*2.05	m ³ m ³	0.098	
				RAZEM	0.10
1.13		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obciążenie naprozy- belek z betonu sprężonego o przekroju 8x12 cm 1.4	m m	1.400	
				RAZEM	1.400
1.14		Montaż drzwi-drzwi drewniane D1 fabrycznie wykończone typu Porta wraz z ościeżnicą oraz z wkładkami patentowymi 0.9*2.10	m ² m ²	1.890	
				RAZEM	1.89
1.15	ORGB 2-02 0838-04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25 cm 1.5	m ² m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
1.16	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.58*2.61	m ² m ²	11.954	
				RAZEM	11.95
1.17	KNR 4-01 0212-01	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm (1.18*2.61*0.15)	m ³ m ³	0.462	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1.18	NNRNKB 202 1134- 0102	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m ²	RAZEM	0.462
		11.95	m ²	11.950	
				RAZEM	11.950
1.19		Ułożenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
		11.95	m ²	11.950	
				RAZEM	11.950
1.20	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB	m ²		
		11.95	m ²	11.950	
				RAZEM	11.950
1.21	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB-zgrzewa- nie wykładziny	m ²		
		11.95	m ²	11.950	
				RAZEM	11.950
1.22		Cokoliki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB o wysoko- ści 10 cm	m		
		3.4+1.18+3.4+1.18+2.61+2.61	m	14.380	
				RAZEM	14.38
1.23	KNR 4-01 1212-0502	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m ²		
		2.2*1.85	m ²	4.070	
				RAZEM	4.070
2		Pomieszczenie monitoringu			
2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(5.2+5.2+5.75+5.75+0.4+0.4+0.4+0.4)*2.6	m ²	61.100	
		5.75*5.2	m ²	29.900	
		(0.4+0.4)*5.2	m ²	4.160	
				RAZEM	95.16
2.2	KNR 0-23 0931-01	analogia. Gruntowanie powierzchni środkiem gruntującym	m ²		
		95.16	m ²	95.160	
				RAZEM	95.160
2.3	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierz- chni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m ²		
		(5.2+5.2+5.75+5.75+0.4+0.4+0.4+0.4)*2.6	m ²	61.100	
		(0.4+0.4)*5.2	m ²	4.160	
				RAZEM	65.26
2.4	NNRNKB 202 2015-01	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m ²		
		95.16-65.26	m ²	29.900	
				RAZEM	29.90
2.5	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznymi tynków gładkich bez grun- towania, 2-krotne	m ²		
		95.16	m ²	95.160	
				RAZEM	95.160
2.6	KNR 13-23 0105-04	Wykucie ościeżnic drzwi	m ²		
		0.8*2.1*2	m ²	3.360	
				RAZEM	3.36
2.7		Wykucie otworów na drzwi w ścianach z cegły budowlanej grub. 1 i więcej ceg.na zaprawie wapiennej lub cem.-wap.	m ³		
		0.2*0.24*2.05*2	m ³	0.197	
				RAZEM	0.20
2.8		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob- sadowienie naproży- belek z betonu sprężonego o przekroju 8x12 cm	m		
		1.400*2	m	2.800	
				RAZEM	2.800
2.9		Montaż drzwi-drzwi drewniane D1 fabrycznie wykończone typu Porta wraz z ościeżnicą oraz z wkładkami patentowymi	m ²		
		0.9*2.1*2	m ²	3.780	
				RAZEM	3.78
2.10	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		5.2*5.75	m ²	29.900	
				RAZEM	29.90

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	J.m.	Poszcz	Razem
2.11	NNRNKB 202 1134- 0102	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 29.9	m ² m ²	 29.900	 29.900
				RAZEM	29.900
2.12		Ułożenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 29.9	m ² m ²	 29.900	 29.900
				RAZEM	29.900
2.13	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB 29.9	m ² m ²	 29.900	 29.900
				RAZEM	29.900
2.14	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB-zgrzewanie wykładziny 29.9	m ² m ²	 29.900	 29.900
				RAZEM	29.900
2.15		Cokoliki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB o wysokości 10 cm 5.2*2+5.75*2+0.4*4	m m	 23.500	 23.500
				RAZEM	23.500
3		Dyżurka			
3.1		Rozebranie istniejącej zabudowy z blachy perforowanej 8.85*5.2	M2 M2	 46.020	 46.020
				RAZEM	46.020
3.2		Rozebranie istniejącej ścianki aluminiowej 5.2*2.6	M2 M2	 13.520	 13.520
				RAZEM	13.520
3.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (8.85+8.85+5.2+5.2+0.4+0.4+0.4+0.4)*2.6 8.85*5.2	m ² m ² m ²	 77.220 46.020	 123.240
				RAZEM	123.24
3.4	KNR 0-23 0931-01	analogia. Gruntowanie powierzchni środkiem gruntującym 123.24	m ² m ²	 123.240	 123.240
				RAZEM	123.240
3.5	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku (8.85+8.85+5.2+5.2+0.4+0.4+0.4+0.4)*2.6	m ² m ²	 77.220	 77.22
				RAZEM	77.22
3.6	NNRNKB 202 2015-01	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku 8.85*5.2	m ² m ²	 46.020	 46.02
				RAZEM	46.02
3.7	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne 123.24	m ² m ²	 123.240	 123.240
				RAZEM	123.240
3.8	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 46.02	m ² m ²	 46.020	 46.020
				RAZEM	46.020
3.9	NNRNKB 202 1134- 0102	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 46.02	m ² m ²	 46.020	 46.020
				RAZEM	46.020
3.10		Ułożenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 46.02	m ² m ²	 46.020	 46.020
				RAZEM	46.020
3.11	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB 46.02	m ² m ²	 46.020	 46.020
				RAZEM	46.020
3.12	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB-zgrzewanie wykładziny 46.02	m ² m ²	 46.020	 46.020
				RAZEM	46.020
3.13		Cokoliki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB o wysokości 10 cm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		8.58*2+5.2*2+0.4*4	m	29.160	
				RAZEM	29.16
3.14		Przełożenie klimatyzatora - urządzenie istniejące 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3.15		Dostawa i montaż klimatyzatora 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3.16	KNR 4-01 1212-2302	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki rurowo-żebrowe, 2-krotne 1.9*3	m m	5.700	
				RAZEM	5.700
4		Magazyn wydawania broni			
4.1	KNR 4-01 0348-01	analogia .Rozebranie istniejącej ścianki działowej z płyty nida - gips 6.2*2.6 4.77*2.6	m ² m ² m ²	16.120 12.402	
				RAZEM	28.522
4.2	KNR 4-01 0306-0302	Przymurowanie ścianek z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 1 cegły 6.2*2.6	m ² m ²	16.120	
				RAZEM	16.120
4.3	KNR 4-01 0710-0201	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) 16.2*2	m ² m ²	32.400	
				RAZEM	32.400
4.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (4.77*2+5.83*2)*2.6 4.77*5.83	m ² m ² m ²	55.120 27.809	
				RAZEM	82.93
4.5	KNR 0-23 0931-01	analogia. Gruntowanie powierzchni środkiem gruntującym 82.93+32.40	m ² m ²	115.330	
				RAZEM	115.330
4.6	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzch- ni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku (4.77*2+5.83*2)*2.6 32.40	m ² m ² m ²	55.120 32.400	
				RAZEM	87.520
4.7	NNRNKB 202 2015-01	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku 115.33-87.52	m ² m ²	27.810	
				RAZEM	27.81
4.8	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez grun- towania, 2-krotne 27.81	m ² m ²	27.810	
				RAZEM	27.810
4.9	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 27.81	m ² m ²	27.810	
				RAZEM	27.810
4.10	NNRNKB 202 1134- 0102	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 27.81	m ² m ²	27.810	
				RAZEM	27.810
4.11		Ułożenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 27.81	m ² m ²	27.810	
				RAZEM	27.810
4.12	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB 27.81	m ² m ²	27.810	
				RAZEM	27.810
4.13	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB-zgrzewa- nie wykładziny 27.81	m ² m ²	27.810	
				RAZEM	27.810
4.14		Cokoliki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB o wysokoś- ci 10 cm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		5.83*4+4.77*4	m	42.400	
				RAZEM	42.40
4.15	KNR 0-19 1022-0101	Dostawa i montaż okienka podawczego aluminiowego. Wypełnienie szybą tzw. "lustro weneckie" 1.0*0.6	m ² m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
4.16		Montaż drzwi klasy "C" z elektrozaczepem i ościeżnicą. Dwa zamki. Okucia : klamka - kula. Drzwi 90 x 200 cm. 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000