


# ŚCIANKI CZOŁOWE DLA PRZEPUSTÓW Z RUR PEHD



WYMIARY ŚCIANKI CZOŁOWEJ NIE MNIEJSZE NIŻ :

- dla 1 Ø 60 cm - L =900 mm; b=900 mm, B=1250 mm, H=1050 mm, h=300 mm, G=140 mm
- dla 1 Ø 40 cm - L =600 mm; b=620 mm, B=960 mm, H=800 mm, h=280 mm, G=120 mm

Ścianki wykonane są metodą wibrowania z betonu o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż C 25/30 MPa, zbrojone fibrami polipropylenowymi i drutem stalowym Ø 8 mm .

BIURO PROJEKTOWE: "Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego - mgr inż. Zbigniew Ciepliński" 25-421 KIELCE ul. G. Morcinka 25C, tel./fax (041) 315 48 05				INWESTOR: NADLEŚNICTWO JĘDRZEJÓW UL. WILANOWSKA 2 28-300 JĘDRZEJÓW	
OBIEKT:  "BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 16 w LEŚNICTWIE CZARNY LAS" w NADLEŚNICTWIE JĘDRZEJÓW					
RYSUNEK: ŚCIANKA CZOŁOWA PRZEPUSTU POD ZJAZDEM				RYS. NR <b>6-3</b>	
STANOWISKO		IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAW.	DATA
Projektant	Krzysztof Borkiewicz		KL- 168/94	VIII-2018	
Opracowujący	mgr inż. Zbigniew Ciepliński		45/85	VIII-2018	
Opracowujący	mgr inż. Łukasz Nartowski		SWK/OWOD/0054/12	VIII-2018	
Sprawdził	inż. Andrzej Harmala		KL- 68/94	VIII-2018	
BRANŻA Drogowa		ROK OPR. 2018	NR UMOWY	SKALA	EGZ.