
PRZEDMIAR


NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2204D w m. Wilczyce; Odcinek drogi powiatowej nr 2204D od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2203D do połączenia z drogą gminną (dz. nr 241), w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową,
ADRES INWESTYCJI : Wilczyce, Gm. Krotoszyce, dz. nr 207, 222
INWESTOR : Powiat Legnicki
ADRES INWESTORA : pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
BRANŻA : ELEKTRYCZNA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Kłos
DATA OPRACOWANIA : 2017-04-07

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-04-07

Data zatwierdzenia


mgr inż. TADEUSZ KŁOS
nr upr. 17/94/LW
uprawnienia projektowe, wykonawcze
i kontrolne w spec. instalacyjno-inżynierskiej
w zakr. sieci i instalacji elektrycznych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR-W 9 0901-03	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z podporą	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR-W 9 0901-05	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR-W 9 0903-02	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju 70 mm ²	km		
	0.044		km	0.044	
				RAZEM	0.044
4	KNNR-W 9 0902-07	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik narożny lub krańcowy na słupie leżącym	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNNR-W 9 0902-03	Wymiana osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - odgromnik na słupie stojącym	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 0903-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m	słup		
	2		słup	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KSNR 5 0905-02	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnym o przekroju 4x70 mm ²	m		
	44		m	44.000	
				RAZEM	44.000
8	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ²	m		
	36		m	36.000	
				RAZEM	36.000
9	KNNR 5 0803-04	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 1203-05	Odłączania i podłączenie kabla nn o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
	4		szt.żył	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
	8		pomiar	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
	1		prób.	1.000	
				RAZEM	1.000