
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont oddziału neonatologii i traktu porodowego
ADRES INWESTYCJI: ul. 26 Marca, Wodzisław Śląski
NAZWA INWESTORA: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i
Wodzisławiu Śl.
ADRES INWESTORA: ul. 26 Marca , Wodzisław Śląski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Patryk Kawa

DATA OPRACOWANIA: 2023-09-21

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2023-09-21

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty budowlane rozbiórkowe,wywiezienie gruzu			
1 d.1	kalkulacja indywidualna	Demontaż wyposażenia pomieszczeń wraz z przenoszeniem do miejsca składowania	r-g		
		9	r-g	9,000	
				RAZEM	9,000
2 d.1	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej - płytki ceramiczne	m2		
		8,30	m2	8,300	
				RAZEM	8,300
3 d.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		9,60	m2	9,600	
				RAZEM	9,600
4 d.1	KNR 4-01 0354-09 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		3,20 + 0,44	m3	3,640	
				RAZEM	3,640
7 d.1	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		3,67	m2	3,670	
				RAZEM	3,670
8 d.1	KNNR-W 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement.	m2		
		4,50	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
9 d.1	KNNR-W 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2		
		6,30	m2	6,300	
				RAZEM	6,300
10 d.1	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe - rozebranie	m2		
		7,90	m2	7,900	
				RAZEM	7,900
11 d.1	kalk. własna	Opłata wysypiska + kontener	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty budowlane montażowe			
2.1		Roboty tynkarskie,malarskie i okładzinowe			
12 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		183	m2	183,000	
				RAZEM	183,000
13 d.2.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		12,30	m2	12,300	
				RAZEM	12,300
14 d.2.1	KNR 2-02 0817-02	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		6,20	m2	6,200	
				RAZEM	6,200
15 d.2.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		136	m2	136,000	
				RAZEM	136,000
16 d.2.1	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo	m2		
		17,20	m2	17,200	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	17,200
17 d.2.1	KNKRB 3 0302-02	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		0,8	m3	0,800	
				RAZEM	0,800
18 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
		136	m2	136,000	
				RAZEM	136,000
19 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		98,60	m2	98,600	
				RAZEM	98,600
20 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		986,24	m2	986,240	
				RAZEM	986,240
21 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
		986,24	m2	986,240	
				RAZEM	986,240
22 d.2.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		986,24	m2	986,240	
				RAZEM	986,240
23 d.2.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		986,24	m2	986,240	
				RAZEM	986,240
24 d.2.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		23,60	m2	23,600	
				RAZEM	23,600
25 d.2.1	KNR-W 2-02 0840-05 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m2		
		23,60	m2	23,600	
				RAZEM	23,600
26 d.2.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.2.1	KNR-W 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		19,20	m	19,200	
				RAZEM	19,200
3		Posadzki			
28 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
		9,20	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
29 d.3	NNRNKB 202 1127-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu agregatu mieszająco-pompującego W pomieszczeniach opow. ponad 8 m2	m2		
		9,20	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
30 d.3	KNR 2 1208- 01	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
		9,20	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
31 d.3	KNR 2 1208- 02	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m2		
		9,20	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
32 d.3	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonową - homogeniczne kolorowe wraz z wywinięciem na ścianę 10 cm	m2		
		2,30	m2	2,300	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,300
33 d.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		2,30	m2	2,300	
				RAZEM	2,300
34 d.3	DC-19 0404- 01 analogia	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym pod izolację w pomieszczeniach mokrych / ściany- prysznic i podłoga w łazienkach /	m2		
		9,20	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
35 d.3	KNR 0-41 0101-04 analogia	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie ręcznie	m2		
		9,2	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
36 d.3	KNR 0-39 0115-02 analogia	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, z wkładką z włókniyny	m2		
		9,20	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
37 d.3	KNR 0-29 0638-01 analogia	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami	m		
		8,60	m	8,600	
				RAZEM	8,600
38 d.3	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		9,20	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
4		Stołarka drzwiowa			
39 d.4	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		3,20	szt.	3,200	
				RAZEM	3,200
40 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		48 + 41	m2	89,000	
				RAZEM	89,000
41 d.4	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 2x180x220, 1x120x220	m2		
		10,56	m2	10,560	
				RAZEM	10,560
42 d.4	KNR-W 2-02 1040-05 analogia	Ścianki aluminiowe	m2		
		6,90	m2	6,900	
				RAZEM	6,900
5		Instalacje sanitarne			
43 d.5	KNR 4-01 0333-10	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. do 1 i 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		5	szt.	5	
				RAZEM	5
44 d.5	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
45 d.5	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		6,60	m	6,6	
				RAZEM	6,6
46 d.5	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
47 d.5	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
48 d.5	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
49 d.5	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszk- wym	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
50 d.5	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
51 d.5	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - wraz z zabudową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
53 d.5	KNR 0-35 0123-01	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.5	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.5	KNR 2-15 0117-01	Mieszacz natryskowy o śr. nom. 15x20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.5	KNR 2-15 0212-02 analogia	Montaż wpustów - kratki ściekowe ze stali nierdzewnej, ruszt kwadratowy, materiał wykonania elementu zbiorczego ABS, rozmiar 15x15cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Instalacje elektryczne			
57 d.6	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
58 d.6	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafoniera nastropowa typu led 19W - łazienka	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
59 d.6	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych kinkiet ścienny 10W	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
7		Nadzór inwestorski			
60 d.7		Nadzór inwestorski	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000