


# SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBÓT

<p><i>Nazwa zamierzenia budowlanego:</i></p>	<p><b>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno</b></p>			
<p><i>Adres i kategoria obiektu budowlanego:</i></p>	<p><b>miejsowość Nowe Warpno, gmina Police</b> Kategoria obiektu budowlanego: VIII – inne budowle</p>			
<p><i>Numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zadanie 1 – 98, 408 obręb Myślibórz Wielki</b></li> <li>• <b>Zadanie 2 – 112, 95, 94 obręb Myślibórz Wielki</b></li> </ul>			
<p><i>Nazwa Inwestora i jego adres:</i></p>	<div style="text-align: center;">  <p><b>Gmina Nowe Warpno</b> <b>Plac Zwycięstwa 1</b> <b>72-022 Nowe Warpno</b></p> </div>			
<p><b>Funkcja</b></p>	<p><b>Imię i nazwisko</b></p>	<p><b>Specjalność</b></p>	<p><b>Numer uprawnień budowlanych</b></p>	<p><b>Podpis</b></p>
<p>Opracowujący</p>	<p>mgr inż. Marcin Jurewicz</p>	<p>Drogowa</p>	<p>ZAP/0074/P00D/15</p>	

# **Zadanie 1**

## Przedmiar robót

Obiekt "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno" - ZADANIE 1  
(Myślibórz Wielki budowa)  
Kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
Inwestor Gmina Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno  
Biuro kosztorysowe Drogowa Pracownia Projektowa "A3" Justyna Roman

---

Sporządził mgr inż. Marcin Jurewicz

---

Szczecin grudzień 2023

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno" - ZADANIE 1 (Myślubórz Wielki budowa)

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		01.00.00	<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
		01.01.01	<b>1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b>		
1	D.1.1		Odtworzenie dróg w terenie równinnym 0,08	km	0,08
			razem	km	0,08
		01.02.01	<b>1.2 Wycinka drzew i krzewów Kod CPV: 77211400-6</b>		
2	D.1.2		Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. do 10 cm wraz z karczowaniem	szt	1,00
3	D.1.3		Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 10-15 cm wraz z karczowaniem	szt	5,00
4	D.1.4		Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 16-25 cm wraz z karczowaniem	szt	6,00
5	D.1.5		Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 36-45 cm wraz z karczowaniem	szt	1,00
6	D.1.6		Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 46-55 cm wraz z karczowaniem	szt	1,00
7	D.1.7		Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 66-75 cm wraz z karczowaniem	szt	1,00
8	D.1.8		Wywożenie karpiny wraz z zagospodarowaniem przez Wykonawcę	mp	7,00
9	D.1.9		Wywożenie gałęzi wraz z zagospodarowaniem przez Wykonawcę	mp	8,00
10	D.1.10		Wywożenie dłużyc wraz z zagospodarowaniem przez Wykonawcę	mp	5,00
		01.02.02	<b>1.3 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny</b>		
11	D.1.11		Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	102,00
		02.00.00	<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>		
		02.01.01	<b>2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.</b>		
12	D.2.1		Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie przez Wykonawcę	m3	26,00
		02.03.01	<b>2.2 Wykonanie nasypów</b>		
13	D.2.2		Wykonanie nasypów z materiału z dokopu	m3	20,00
		04.00.00	<b>3. PODBUDOWY</b>		
		04.00.01	<b>3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>		
14	D.3.1		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	410,00
		04.01.01	<b>3.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>		
15	D.3.2	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	366,000
		04.04.02	<b>3.3 Podbudowa z kruszywa łamanego</b>		
16	D.3.3		Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 # 0/32 stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm	m2	396,00
		05.00.00	<b>4. NAWIERZCHNIE</b>		
		05.03.05	<b>4.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna Kod CPV: 45233220-7</b>		
17	D.4.1		Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S gr. 6cm	m2	361,00
		06.00.00	<b>5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45112730-1</b>		
		06.01.01	<b>5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem Kod CPV: 45112730-1</b>		
18	D.5.1		Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 5cm.	m2	160,00
		06.03.01	<b>5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp Kod CPV: 45112730-1</b>		
19	D.5.2		Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie.	m2	160,00

"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno" - ZADANIE 1 (Myślubórz Wielki budowa)

Nr	Opis robót
	<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> <b>Nr ST: 01.00.00</b>
	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Nr ST: 01.01.01
	1.2 Wycinka drzew i krzewów Nr ST: 01.02.01 Kod CPV: 77211400-6
	1.3 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny Nr ST: 01.02.02
	<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b> <b>Nr ST: 02.00.00</b>
	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. Nr ST: 02.01.01
	2.2 Wykonanie nasypów Nr ST: 02.03.01
	<b>3. POBUDOWY</b> <b>Nr ST: 04.00.00</b>
	3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Nr ST: 04.00.01
	3.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Nr ST: 04.01.01
	3.3 Podbudowa z kruszywa łamanego Nr ST: 04.04.02
	<b>4. NAWIERZCHNIE</b> <b>Nr ST: 05.00.00</b>
	4.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna Nr ST: 05.03.05 Kod CPV: 45233220-7
	<b>5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> <b>Nr ST: 06.00.00</b> <b>Kod CPV: 45112730-1</b>
	5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem Nr ST: 06.01.01 Kod CPV: 45112730-1
	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp Nr ST: 06.03.01 Kod CPV: 45112730-1

# **Zadanie 2**

## Przedmiar robót

Obiekt "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno" - ZADANIE 2  
(Myślibórz Wielki remont)

Kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Inwestor Gmina Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno

Biuro kosztorysowe Drogowa Pracownia Projektowa "A3" Justyna Roman

---

Sporządził mgr inż. Marcin Jurewicz

---

Szczecin grudzień 2023

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno" - ZADANIE 2 (Myślubórz Wielki remont)

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		01.00.00	<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
		01.01.01	<b>1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b>		
1	D.1.1		Odtworzenie dróg w terenie równinnym 1,65	km	1,65
			razem	km	1,65
		01.02.02	<b>1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny</b>		
2	D.1.2		Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	60,00
		02.00.00	<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>		
		02.01.01	<b>2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.</b>		
3	D.2.1		Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie przez Wykonawcę 60	m3	60,00
			razem	m3	60,00
		02.03.01	<b>2.2 Wykonanie nasypów</b>		
4	D.2.2		Wykonanie nasypów z materiału z dokopu 208	m3	208,00
			razem	m3	208,00
		04.00.00	<b>3. POBUDOWY</b>		
		04.01.01	<b>3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>		
5	D.3.1		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	2 341,00
		04.01.01	<b>3.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>		
6	D.3.2	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	7 247,000
7	D.3.3	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	7 053,000
		04.04.02	<b>3.3 Podbudowa z kruszywa łamanego</b>		
8	D.3.4		Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 # 0/32 stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm 550	m2	550,00
			razem	m2	550,00
		05.00.00	<b>4. NAWIERZCHNIE</b>		
		05.03.05	<b>4.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna Kod CPV: 45233220-7</b>		
9	D.4.1		Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S gr. 5cm	m2	7 008,00
		05.03.05b	<b>4.2 Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym Kod CPV: 45233000-9</b>		
10	D.4.2		Warstwa wiążącej z AC16W gr. 6 cm	m2	7 150,00
		05.03.11	<b>4.3 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno</b>		
11	D.4.3		Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 2cm z wywozem urobku	m3	97,000
		06.00.00	<b>5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45112730-1</b>		
		06.01.01	<b>5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem Kod CPV: 45112730-1</b>		
12	D.5.1		Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 5cm.	m2	2 800,00
		06.03.01	<b>5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp Kod CPV: 45112730-1</b>		
13	D.5.2		Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie.	m2	2 800,00



"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno" - ZADANIE 2 (Myślubórz Wielki remont)

Nr	Opis robót
	<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> <b>Nr ST: 01.00.00</b>
	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Nr ST: 01.01.01
	1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny Nr ST: 01.02.02
	<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b> <b>Nr ST: 02.00.00</b>
	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. Nr ST: 02.01.01
	2.2 Wykonanie nasypów Nr ST: 02.03.01
	<b>3. POBUDOWY</b> <b>Nr ST: 04.00.00</b>
	3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Nr ST: 04.01.01
	3.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Nr ST: 04.01.01
	3.3 Podbudowa z kruszywa łamanego Nr ST: 04.04.02
	<b>4. NAWIERZCHNIE</b> <b>Nr ST: 05.00.00</b>
	4.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna Nr ST: 05.03.05 Kod CPV: 45233220-7
	4.2 Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym Nr ST: 05.03.05b Kod CPV: 45233000-9
	4.3 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno Nr ST: 05.03.11
	<b>5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> <b>Nr ST: 06.00.00</b> <b>Kod CPV: 45112730-1</b>
	5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem Nr ST: 06.01.01 Kod CPV: 45112730-1
	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp Nr ST: 06.03.01 Kod CPV: 45112730-1