



Nowy Dwór Mazowiecki, 08.06.2022 r.

**Dot. Przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania pt. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Nowym Dworze Mazowieckim”, nr ref.: ZP/2/06/22**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim przedstawia odpowiedzi na pytania Wykonawcy, które wpłynęły do Zamawiającego w ramach wcześniejszego przetargu, a nie została udzielona odpowiedź ze względu na fakt, iż zapytanie wpłynęło na dwa dni przed terminem składania ofert:

**Pytanie 1:**

Zgodnie z dokumentacją projektową branży budowlano-architektonicznej fundamenty projektowanego budynku należy zabezpieczyć papą fundamentową klejoną do siatki zatopionej w zaprawie klejowej. Brak w przedmiarach prac związanych z takimi pracami. Nawiązując do pkt 19.11 SIWZ informujemy, że w przedmiarach robót nie ujęto pełnego zakresu prac związanych z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym oraz cieplnym ścian fundamentowych.

Odpowiedź:

Dotyczy budynku SUW – dodatkowa pozycja:

Wycena indywidualna: izolacja pionowa ścian fundamentowych papą fundamentową gr. 4,0 mm na zaprawie klejowej wzmocnionej siatką z włókna szklanego - obmiar 169,073m<sup>2</sup>

Dotyczy zbiornika - dodatkowa pozycja:

Wycena indywidualna: izolacja pionowa ściany podziemia zbiornika papą fundamentową gr. 4,0 mm na zaprawie klejowej wzmocnionej siatką z włókna szklanego - obmiar 137,709m<sup>2</sup>

**Pytanie 2:**

Zgodnie z dokumentacją projektową branży budowlano-konstrukcyjnej we wszystkich miejscach przewidywanych przerw roboczych oraz złącze płyty fundamentowej ze ścianą należy zastosować odpowiednią taśmę uszczelniającą dopuszczoną do stosowania atestem ITB. Nawiązując do pkt 19.11 SIWZ informujemy, że w przedmiarach robót nie ujęto taśm uszczelniających w projektowanym budynku SUW oraz wolnostojącym zbiorniku retencyjnym.

Odpowiedź:

W założeniach ogólnych KNNR 2 w punkcie 2.5. podano: Nakłady materiałowe podane w katalogu uwzględniają zużycie materiałów podstawowych i pomocniczych w ilościach niezbędnych do wykonania jednostki normowanej, oraz nieuniknione ubytki i odpady, związane z procesem technologicznym przy wbudowywaniu lub przetwarzaniu materiału, przy bezpośrednim dostarczeniu materiałów do miejsca wbudowania. Nakłady materiałowe nie uwzględniają nakładów do wykonania rusztowań przenośnych na kozłach, kobyłkach i taboretach tynkarskich. Koszty tych materiałów uwzględnia się w kosztach pośrednich. Tak więc wartość taśm uszczelniających jest ujęta w materiałach pomocniczych w wysokości 1,5% wartości materiałów w pozycji betonowania ścian.



**Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.**  
Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100  
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki  
tel: (48 22) 775 73 38  
fax: (48 22) 775 73 28

biuro@zwik.nowydwormaz.pl  
www.zwikndm.pl  
REGON: 017441290  
NIP: 531-000-49-28

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040

### **Pytanie 3**

Nawiązując do pkt 19.11 SIWZ informujemy, że w przedmiarach robót SUW NDM PR 2022 03 budynek SUW" w poz. 20 nie ujęto zbrojenia średnicy 16mm w ilości 11137,12 kg - zgodnie z rys.,K.PT.12\_NDM\_Budynek Zbrojenie płyty fundamentowej\_2022.03.31"

### Odpowiedź:

W poz. 20 kosztorysu dla budynku SUW należy skorygować ilość stali zbrojeniowej śr. 14-20m, prawidłowa ilość to 25.521,- kg.

**KIEROWNIK**  
Działu Inwestycji  
*Katarzyna Krakowska*