



Uwaga: Przed zamówieniem osłon należy wszystkie wymiary sprawdzić z natury. Kolorystyka paneli osłonowych oraz rodzaj perforacji wg preferencji inwestora. Dopuszczalne jest łączenie osłon w bloki osłaniające całą ścianę z grzejnikami z pominięciem części pośrednich elementów bocznych zgodnie ze wskazaniami wybranego producenta osłon. W osłonach należy wykonać otwory dodatkowe - przejścia dla przewodów c.o. - pion i poziomy. Materiał - płyta MDF gr 12 mm, lakierowana lakierem wodnym spełniającym normy BHP - EN-71-3, Materiały i pokrycie osłon - powłoki malarskie muszą spełniać wymagania dla wyposażenia przeznaczonego do stosowania w przedszkolach. Obudowie podlegają także widoczne poza osłonami przewody c.o. Wskazane jest wykonanie obudów przewodów c.o. w tej samej technologii co osłony na grzejniki.

ap	ARCHITEKTURA PROJEKT - arch. Jurkiewicz Ireneusz 59-300 Lubin, ul. Słowackiego 19/4 tel. 669 645 652, ireneusz.jurkiewicz@gmail.com	DATA 30.06.2020
	TEMAT: PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOBOLICACH PRZY UL. SZKOLNEJ NA PRZEDSZKOLE	BRANŻA ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU:	ZESTAWIENIE OSŁON GRZEJNIKOWYCH	FAZA P.W.
ADRES:	76-020 BOBOLICE UL. SZKOLNA 1	SKALA 1 : 100
INWESTOR:	Gmina Bobolice 76-020 Bobolice, ul. Ratuszowa 1	NR RYS. A - 23
PROJEKTANT:	ARCHITEKTURA MGR INŻ. ARCH. IRENEUSZ JURKIEWICZ	NR UPRAW. 32/07/DOIA PODPIS