

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z oczyszczeniem dna, odgruzowaniem i odbudową kanału odwadniającego przy ul. Młynarskiej metodą górniczą oraz inwentaryzacją ciągu kanału po wykonaniu prac naprawczych.

Zakres prac obejmuje:

- Oczyszczenie dna kanału w części od zawału do wylotu do rzeki Nysy Szalonej.
- Odgruzowanie zawałonej części kanału.
- Odtworzenie ociosów (ścian) kanału w technologii muru ceglanego łączonego na zaprawę cementowo-wapienną z dodatkami uodparniającymi na działanie wody.
- Odtworzenie oryginalnego stropu z płyt granitowych, a w miejscach gdzie nie będzie to możliwe z prefabrykowanych płyt ze zbrojonego betonu.
- Przeprowadzenie prac technikami podziemnymi (metodą górniczą) bez konieczności udostępniania kanału z powierzchni terenu.
- Wykonanie inwentaryzacji ciągu kanału dostępnego zawałem.

Pozostałe wymagania zamawiającego:

1. Przewidywana długość zawałonej części kanału do odtworzenia to ok. 8 m.
2. Przed złożeniem oferty zainteresowani winni zapoznać się z warunkami terenowymi miejsca wykonania prac naprawczych. Załącznik nr 1, pn. „Badanie kanału odwadniającego nad brzegiem Nysy Szalonej w Bolkowie” z dnia 13.05.2014 r. przedstawia badanie stanu technicznego kanału z 2014 r.
3. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie przy naprawach obiektów budowlanych metodami podziemnymi. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał naprawy co najmniej 2 obiektów oraz załączy dowody potwierdzające.
4. Prace powinny być prowadzone technikami podziemnymi. Nie przewiduje się dostępu do kanału z powierzchni terenu.
5. Roboty muszą być wykonywane z należytą starannością z zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnieniem kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych przedmiotów niezbędnych do wykonania zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robót, również za szkody i straty w robotach spowodowane przez Wykonawcę.