

Przedmiar Robót
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica - Brody - Grobla w m. Oleśnica ul. Staszowska od km 1+369 do 2+364

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa chodnika			
1	SST D-01-d.1 02-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 2520	m ² m ²	 2520.00	 2520.00
2	SST D-01-d.1 02-04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 1613	m m	 1613.00	 1613.00
3	SST D-01-d.1 02-04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 1613	m m	 1613.00	 1613.00
4	SST D-04-d.1 01-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1770	m ² m ²	 1770.00	 1770.00
5	KNNR 6 d.1 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1190	m ² m ²	 1190.00	 1190.00
6	SST D-04-d.1 04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1770	m ² m ²	 1770.00	 1770.00
7	KNNR 6 d.1 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1190	m ² m ²	 1190.00	 1190.00
8	SST D-d.1 01.02.11	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych 55	szt szt	 55.00	 55.00
9	SST D-d.1 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową 2263	m m	 2263.00	 2263.00
10	SST D-d.1 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 1613	m m	 1613.00	 1613.00
11	SST D-d.1 05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1770	m ² m ²	 1770.00	 1770.00
12	SST D-d.1 05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1190	m ² m ²	 1190.00	 1190.00
2		Odwodnienie			
13	SST D-02-d.2 00-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi (renowacja rowu) 300	m ³ m ³	 300.00	 300.00
14	SST D-d.2 06.01.01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi na betonie z uzupełnieniem wolnych przestrzeni zaprawą cementową. 1000	m ² m ²	 1000.00	 1000.00
15	SST D-d.2 06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm 180	m m	 180.00	 180.00
16	SST D-d.2 06.02.01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 60	szt szt	 60.00	 60.00
3		Nawierzchnia			
17	SST D-01-d.3 02-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (frezowanie) 6121	m ² m ²	 6121.00	 6121.00
18	KNNR 6 d.3 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie 306	t t	 306.00	 306.00

Przedmiar Robót
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica - Brody - Grobla w m. Oleśnica ul. Staszowska od km 1+369 do 2+364

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	SST D- d.3 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 6388	m ² m ²	 6388.00	
				RAZEM	6388.00
20	SST D-01- d.3 02-04	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 267	m ² m ²	 267.00	
				RAZEM	267.00
21	SST D- 04- d.3 04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 267	m ² m ²	 267.00	
				RAZEM	267.00
22	SST D- 04- d.3 04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 267	m ² m ²	 267.00	
				RAZEM	267.00
23	SST D- d.3 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa wiążąca) 267	m ² m ²	 267.00	
				RAZEM	267.00
4		Oznakowanie			
24	SST D- d.4 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie 230	m ² m ²	 230.00	
				RAZEM	230.00
25	SST D- d.4 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 15	szt. szt.	 15.00	
				RAZEM	15.00
26	SST D- d.4 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² 15	szt. szt.	 15.00	
				RAZEM	15.00
5		Chodnik budowa nowego			
27	SST D-01- d.5 02-04	Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II 55	m ³ m ³	 55.00	
				RAZEM	55.00
28	SST D-01- d.5 02-04	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 30	m ² m ²	 30.00	
				RAZEM	30.00
29	SST D- 04- d.5 04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 30	m ² m ²	 30.00	
				RAZEM	30.00
30	SST D-01- d.5 02-04	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 142.50	m ² m ²	 142.50	
				RAZEM	142.50
31	SST D- 04- d.5 04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 142.50	m ² m ²	 142.50	
				RAZEM	142.50
32	SST D- d.5 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 110	m m	 110.00	
				RAZEM	110.00
33	SST D- d.5 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową 120	m m	 120.00	
				RAZEM	120.00
34	SST D- d.5 05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 142.50	m ² m ²	 142.50	
				RAZEM	142.50
35	SST D- d.5 05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 30	m ² m ²	 30.00	
				RAZEM	30.00