

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej w miejscowości Przykona ul. Spacerowa  
ADRES INWESTYCJI : Przykona dz nr. 255/1, 254, 250/1, 253, 252, 256/1, 251, Gmina Przykona  
INWESTOR : Gmina Przykona  
ADRES INWESTORA : 62-731 Przykona, ul. Szkolna 7  
: <<>>  
: <<>>  
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>ul. Spacerowa</b>						
1		<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (współczynnik x2 z uwagi na możliwe korekty w trakcie robót)	km	0,245		
2 d.1	KNR 2-21 0110-09	Karczowanie drzew o średnicy pnia 96-105 cm z zasypaniem dołów dowiezionym materiałem sytkim	szt.	1,00		
3 d.1	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 5 km	m <sup>3</sup>	1,54		
4 d.1	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 5 km	m-p	1,76		
5 d.1	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 5km.	m-p	5,20		
6 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na miejsce składowania	m <sup>2</sup>	977,00		
7 d.1	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości ok. 15 cm j.w.	m <sup>2</sup>	977,00		
8 d.1	KNR 2-31 0802-08	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego - każdy dalszy 1 cm grubości (x5)	m <sup>2</sup>	784,00		
9 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 4 cm krawędź jezdni plus istniejące zjazdy bitumiczne	m	50,50		
10 d.1	KNR 2-31 0805-03	Przełożenie istniejących nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej o wysokości 8 cm w celu nawiązania do nowych rzędnych	m <sup>2</sup>	13,00		
11 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	6,00		
12 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa skrzynek dla zaworów wodociągowych	szt.	13,00		
13 d.1	KNR 4-05 0227 03 i KNR 4-05 0210 03	Wymiana hydrantu naziemnego na nawierzchniowy z regulacją do nowych rzędnych.	szt.	1,00		
14 d.1	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm	m	15,00		
15 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odkład Wykonawcy - beton gruz (rury betonowe) - 1,88 m <sup>3</sup> - gruz kamienny - 285,8 m <sup>3</sup> - destrukcja bitumiczna -39,1 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	326,78		
<b>Razem dział: I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>						
2		<b>II ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6</b>				
16 d.2	KNR 2-01 0201-06	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi, usunięcie ziemi roślinnej (darniny) z części pasa drogowego gr. do15cm z odwozem na odkład Wykonawcy 2120*0,15	m <sup>3</sup>	318,00		
17 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na części (poza odhumusowaniem) utwardzenia powierzchni jezdni bitumicznej, łącznik z betonowej kostki brukowej oraz zjazdy w gruncie kat. I-IV do głębokości ok. 43-45cm 1338+422+176*30%	m <sup>2</sup>	581,00		
18 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na części (odhumusowanej) utwardzenia powierzchni jezdni bitumicznej, łącznik z betonowej kostki brukowej w gruncie kat. I-IV do głębokości ok. 28-30cm 1338+422+176*70%	m <sup>2</sup>	1355,00		
19 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej (odhumusowanej) szerokości utwardzenia powierzchni parkingów w gruncie kat. I-IV do głębokości ok. 30cm	m <sup>2</sup>	174,00		
20 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej (odhumusowanej) szerokości utwardzenia powierzchni odnoga ścieżki o nawierzchni bitumicznej w gruncie kat. I-IV do głębokości ok. 20cm	m <sup>2</sup>	274,00		
21 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie koryta na całej (odhumusowanej) szerokości utwardzenia powierzchni chodników w gruncie kat. I-IV z odspojeniem gruntu do ok. 5cm	m <sup>2</sup>	316,00		
<b>Razem dział: II ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6</b>						
3		<b>III ODWODNIENIE kod CPV 45232130-2</b>				
22 d.3	KNR 2-01 0201-06	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykonawcy, wykopy pod studnie chłonne, przykanaliki i weże melioracyjne.	m <sup>3</sup>	34,40		



Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
23 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod ściek z betonowej kostki brukowej i odwodnienie liniowe beton C12/15	m <sup>3</sup>	6,57		
24 d.3	KNR 2-31 0607-04	Ścieki uliczne z trzech rzędów betonowej kostki brukowej gr. 8cm (szara) na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm	m	43,00		
25 d.3	KNR 9-26 0105 06	Odwodnienie liniowe 30x30cm z rusztem żeliwnym i odpowiednio profilowanym dnem, z wpięciem do studni chłonnej S2	m	78,50		
26 d.3	KNNR 4 1413-03	Montaż studni chłonnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm w gotowych wykopach głębokości 3 m, z pokrywą żeliwną ażurową (Uwaga: studnia S1 połączona przelewowo z istniejącym wlotem przepustu fi 50cm)	szt	2,00		
27 d.3	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC (przykanaliki) łączonych na wcisk o śr. zewn. 300 mm	m	6,00		
28 d.3	KNNR 4 1411 02	Podsypka pod drenaż materiałem dowiezionym sytkim piaskowym (Po, Pr, Ps) z zagęszczeniem ręcznym.	m <sup>3</sup>	14,80		
29 d.3	KNR 2-28 0703 07	Drenowanie wąz perforowany z otuliną filtr PP (polipropylen).fi 200 mm, z ręcznym układaniem w gotowym wykopie	m	98,50		
30 d.3	KNNR 1 0318 03	Formowanie i zgęszczenie gruntu dowiezionego sytkiego żwirowego (Po, Pr, Ps) zasypanie przekopów na przykanalnikach oraz opsytki studni chłonnych i rdenażu wglębnego	m <sup>3</sup>	10,30		
<b>Razem dział: III ODWODNIENIE kod CPV 45232130-2</b>						
4	<b>IV ROBOTY KONSTRUKCYJNE - POBUDOWA kod CPV 45233220-7</b>					
31 d.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	218,00		
32 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława z oporem pod krawężniki betonowa C12/15, ława fundamentowa pod opornik i obrzeże 338*0,06=20,28 361*0,015=5,42 218*0,01=2,18	m <sup>3</sup>	27,88		
33 d.4	KNR 2-31 0402-05	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na lukach o promieniu do 40 m	m <sup>3</sup>	5,30		
34 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	262,00		
35 d.4	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	76,00		
36 d.4	KNR 2-31 0403-08	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na lukach o promieniu do 40 m	m	88,00		
37 d.4	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV powierzchnia jezdni, parkingów, chodników i zjazdów jezdni i ścieżka bitumiczna 1587 - m <sup>2</sup> zjazdy+parkingi i łącznik - 425m <sup>2</sup> chodniki -288 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2300,00		
38 d.4	KNR 2-31 0111-03	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem (materiał z węzła betoniarского) C1,5/2 - grubość w-wy po zagęszczeniu 12 cm, powierzchnia jezdni i parkingów 1587+425	m <sup>2</sup>	2012,00		
39 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa w-wa dolna z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa 15 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	1587,00		
40 d.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa w-wa górna z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa 8 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	1338,00		
<b>Razem dział: IV ROBOTY KONSTRUKCYJNE - POBUDOWA kod CPV 45233220-7</b>						
5	<b>V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7</b>					
41 d.5 10	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie jezdni (łącznik), zjazdów i parkingów z kostki brukowej betonowej (czerwonej) grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm	m <sup>2</sup>	425,00		
42 d.5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej (szarej) grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm	m <sup>2</sup>	288,00		
43 d.5	Z 0316 02	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11 dla KR1-2, grubość po zagęszczeniu 4 cm jezdni plus odnoga ścieżki pieszo rowerowej	m <sup>2</sup>	1587,00		
44 d.5	Z 0316 08	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11 dla KR1-2 - warstwa ścieralna 4cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	1587,00		
<b>Razem dział: V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7</b>						
6	<b>VI ZIELEŃ DROGOWA kod CPV 45112710-5</b>					
45 d.6	KNNR 1 0507-01	Humusowanie gr. 10cm i obsianie trawą powierzchni zielonych	m <sup>2</sup>	2370,00		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
46 d.6	KNR 2-21 0311-09	Sadzenie drzew (glóg dwuszyjkowy wysokość 1,7-2m) liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0,7 m	szt.	25,00		
<b>Razem dział: VI ZIELEŃ DROGOWA kod CPV 45112710-5</b>						
7		<b>VII OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8</b>				
47 d.7	KNR 2-31 0702-02 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm	szt.	10,00		
48 d.7	KNR 2-31 0703-02 D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2 (D-1; D-4a; D-4c; A-7; C13/16)	szt.	11,00		
<b>Razem dział: VII OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8</b>						
8		<b>VIII. OZNAKOWANIE POZIOME kod PCV 45233221-4</b>				
49 d.8	KNR 2-31 0706-02	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	m <sup>2</sup>	25,60		
50 d.8	KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową	m <sup>2</sup>	5,70		
51 d.8	KNR 2-31 0706-07	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczkową P-23 - 6*0,662=3,98m <sup>2</sup> P-26 - 6*0,858=5,15m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,13		
<b>Razem dział: VIII. OZNAKOWANIE POZIOME kod PCV 45233221-4</b>						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: