

Przedmiar awaryjnych robót remontowych części B budynku KPP Wolsztyn

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty naprawcze dachu					
1	KNR-W 4-01	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0545-08	(8.80+6.30+12.10+ 6.80)*0.55	m ²	18.700	
				RAZEM	18.700
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m ³		
d.1	0108-09	1.95	m ³	1.950	
				RAZEM	1.950
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 14 1.95	m ³	1.950	
				RAZEM	1.950
4		Koszt składowania gruzu	m ³		
d.1		2.765	m ³	2.765	
				RAZEM	2.765
5	KNR-W 4-01	Wykonanie pasów o szerokości do 30cm tynku na murach i kominach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką	m		
d.1	0705-05	14.40	m	14.400	
				RAZEM	14.400
6	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III na miejscach zamurowanych cegłami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,25m ² na ścianach, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej	szt		
d.1	0706-05	6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR K-04	Gruntowanie podłoża jednokrotne	m ²		
d.1	0402-07	18.70	m ²	18.700	
				RAZEM	18.700
8	KNR-W 2-02	Uzupełnienie pokrycia dachów papą termozgrzewalną	m ²		
d.1	0504-02	18.70	m ²	18.700	
				RAZEM	18.700
9	KNR-W 2-02	Obróbki z papy termozgrzewalnej	m ²		
d.1	0504-03	12.96	m ²	12.960	
				RAZEM	12.960
10	KNR-W 2-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu do 50 cm	m ²		
d.1	0514-01	0.55*12.10	m ²	6.655	
				RAZEM	6.655
11	KNR-W 5-08	Demontaż wsporników przelotowych pośredniczących dla instalacji odgromowej naprężanej i ich powtórny montaż - klejone na dachu po naprawie	szt		
d.1	0601-15 analogia	28	szt	28.000	
				RAZEM	28.000
2 Usunięcie skutków zalania					
2.1 Sanitariat II piętro					
12	KNR 4-01	Rozebranie płytek na ścinach i posadzce	m ²		
d.2.	0819-15		m ²	11.550	
1		11.55			
				RAZEM	11.550
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km	m ³		
d.2.	0108-11		m ³	1.330	
1	0108-12	1.33			
				RAZEM	1.330
14	UTYLIZACJA	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	t		
d.2.	CJA		t	1.330	
1		1.33			
				RAZEM	1.330
15	NNRNKB	Zagruntowanie ścian pod ułożenie płytek	m ²		
d.2.	202 1134-02		m ²	2.400	
1		2.4			
				RAZEM	2.400

Przedmiar awaryjnych robót remontowych części B budynku KPP Wolsztyn

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami - na klej do wysokości 2 m	m ²		
d.2.	0829-03				
1		2.4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
17	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.2.	0830-04				
1		13.4	m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
18	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem - ściany nad płytkami	m ²		
d.2.	1510-03				
1		13.4	m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
19	NNRNKB	(z.XI) Sufity podwieszane z płyt gipsowokartonowych, jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
d.2.	202 2030-01				
1		6.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
20	KNR 508	Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych żarowych, rodzaju: przykręcane, końcowe	szt		
d.2.	0504-0301				
1		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 508	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej, pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył: do 2,5 mm ²	szt		
d.2.	0812-0100				
1		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 403	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy	pomiar		
d.2.	1202-0100				
1		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2 Sanitariat I piętro					
23	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.2.	0830-04				
2		10.8	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
24	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem - Ściany nad płytkami	m ²		
d.2.	1510-03				
2		10.8	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
25	NNRNKB	(z.XI) Sufity podwieszane z płyt gipsowokartonowych, jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
d.2.	202 2030-01				
2		4.0	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000