

**WYJAŚNIENIE NR 7 do SIWZ ZP/11/2021**  
**do przetargu nieograniczonego**  
**na:**

**Przebudowę oddziałowych stacji transformatorowych, zalicznikowej sieci elektroenergetycznej, układu sterowania, budowy kanalizacji optotelekomunikacyjnej wraz z kablem światłowodowym na terenie Ujęcia Wody Reda**

**CPV 45310000-3**

W związku z pytaniami Wykonawców, na podstawie art. 18, ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym wyjaśniamy treść SIWZ ZP/11/2021, jak niżej:

**1. Pytanie Wykonawcy:**

Czy zakres zadania obejmuje wykonanie szafek przyłączeniowych S1 i S2 dla wszystkich studni głębinowych do których układane jest nowe zasilanie?

**Ad.1.Odpowiedź Zamawiającego:**

Należy wymienić wszystkie skrzynki przyłączeniowe, dla których układane jest nowe zasilanie.

W odrębnym opracowaniu wykonywane są studnie 16c, 11c oraz T-VIa.

Wymiana zasilania oraz skrzynek przyłączeniowych wskazanych studni jest w trakcie realizacji.

W ramach realizacji robót budowlanych przedmiotowego zadania należy przełączyć kable zasilające studni nr 11c, 16c i T-VIa do nowych stacji transformatorowych.

**2. Pytanie Wykonawcy:**

Czy w zakres zadania wchodzi dostawa przepływomierzy, czujników ciśnienia, sond poziomu wody, ogrzewania studni, czujników otwarcia kopuły czy należy podłączyć istniejące do ewentualnych nowych szafek?

**Ad.2.Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie zadanie nie obejmuje tych dostaw. Należy podłączyć istniejące urządzenia do nowych szafek.

**3. Pytanie Wykonawcy:**

Czy przewody fabryczne agregatów głębinowych są wystarczająco długie, żeby podłączyć je do szafek S1, czy będzie trzeba je przedłużyć?

**Ad.3.Odpowiedź Zamawiającego:**

Szafki przyłączeniowe S1 i S2 należy zamontować w miejscu starych szafek przyłączeniowych. Zostawione są odpowiednie rezerwy długości przewodów.

**4. Pytanie Wykonawcy:**

Czy przepusty systemowe nN i SN do misy fundamentowej stosować tylko w ilości odpowiadającej liczbie wprowadzonych kabli, czy też dostarczyć pozostałe jako rezerwowe?

**Ad.4.Odpowiedź Zamawiającego:**

Należy dostarczyć wszystkie przepusty fundamentowe. Przepusty bez kabli pełnią funkcję rezerwy.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ ZP/11/2021.

**PROKURENT**  
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

*mgr inż. Robert Bugała*