

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: REMONT LOKALU SOCJALNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. ŻŁOTEGO SMOKA 6 NR 124 A W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
<b>1.1</b>		<b>Sufit</b>			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		19,75	m2	19,75	
				RAZEM	19,75
2 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m2		
		poz. 1	m2	19,75	
				RAZEM	19,75
3 d.1.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz. 1	m2	19,75	
				RAZEM	19,75
4 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufit	m2		
		poz. 1	m2	19,75	
				RAZEM	19,75
<b>1.2</b>		<b>Ściany</b>			
5 d.1.2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		$2,90 * (6,60 * 2 + 3,32 * 2) - (0,9 * 2,0 + 1,20 * 1,80)$	m2	53,58	
				RAZEM	53,58
6 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 5	m2	53,58	
				RAZEM	53,58
7 d.1.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz. 5	m2	53,58	
				RAZEM	53,58
8 d.1.2	KNR 2-02 WACETOB 1510-3	Dwukrotne malowanie podłóży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnie wewnętrzne - ściany	m2		
		poz. 5	m2	53,58	
				RAZEM	53,58
<b>1.3</b>		<b>Podłoga</b>			
9 d.1.3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		19,75	m2	19,75	
				RAZEM	19,75
10 d.1.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		19,75	m2	19,75	
				RAZEM	19,75
11 d.1.3	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane	m		
		$3,32 * 2 + 6,60 * 2 - 0,8$	m	19,04	
				RAZEM	19,04