

RPG.271.1.2024

## ZESTAW NR 1 PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA

**Dotyczy: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 10”.**

### **PYTANIE NR 1**

Czy wykonawca w tym zadaniu ma za zadanie wykonanie szafki gazowej z gazomierzem i reduktorem? Na schemacie „rozwińnięcie instalacji gazowej” jest napisana wg odrębnego opracowania. Jeśli należy wykonać szafkę gazową, proszę o opracowanie.

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1**

Szafkę gazową wraz z gazomierzem i reduktorem wykonuje PSG.

### **PYTANIE NR 2**

W pierwotnym projekcie (rysunek nr 1. Rzut piwnicy) są wymienione: kocioł BIOPELLET o mocy nom. 15kW i pompa ciepła powietrza/woda o mocy 10 kW, które zrobione są opracowane wg odrębnego projektu. W odrębnym opracowaniu jest opracowany tylko kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 24 kW. Jaki projekt jest aktualny ?

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2**

Zamawiający załączył projekt dot. instalacji gazowej jako zamienny za projekt źródła ciepła z kotłem BIOPELLET.

Źródłem ciepła dla budynku będzie kocioł gazowy.

### **PYTANIE NR 3**

Przedmiar robót sanitarnych, który został wykonany w październiku 2019 roku zawiera pozycje: Pozycje nr 8 Kocioł na pelet o mocy 15 kW oraz pozycja 14 Pompa ciepła o mocy 10 kW, a przedmiar robót sanitarnych, z grudnia 2023 roku jest pozycja nr 4 „Grzejniki gazowe wody przepływowej o obciążeniu 20000 kcal/h-KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY O MOCY NOMINALNEJ 24KW Z PALNIKIEM MODULOWANYM Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA + czopuch + komin gazowy koncentryczny-dn80/125-L=9,5M+ODSTOJNIK SKROPLIN+WYCZYSTKA”. Czy powyższe pozycje zostały zdublowane? Jeżeli pozycje zostały zdublowane, proszę o wskazanie poprawnej pozycji oraz korektę przedmiaru robót sanitarnych.

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3**

Obowiązujący projekt i przedmiar dot. źródła ciepła to projekt instalacji gazowej.

Załączone do SWZ przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy i określają orientacyjny zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia.

### **PYTANIE NR 4**

Przedmiar robót sanitarnych, który został wykonany w październiku 2019 roku zawiera urządzenia kotłowni, które są w przedmiar robót sanitarnych z grudnia 2023 roku np. pompy obiegowe, zawory bezpieczeństwa, naczynia zbiorcze. Czy materiały zostały zdublowane? Jeżeli materiały zostały zdublowane, proszę o korektę przedmiaru robót sanitarnych.

#### ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4

Obowiązujący przedmiar dot. kotłowni to przedmiar instalacji gazowej.

Załączone do SWZ przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy i określają orientacyjny zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia.