

Data: W-wa 2023-05-11

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA WYKONANIE: Remont pomieszczeń Stacji Terenowej Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Bydgoszczy

pomieszczenia: nr 1/30 (wc) – 11,70 m², nr 1/32 (przedsiónek) – 5,7 m²,
nr 1/25 (gabinet lekarski) – 19,5 m², wysokość pomieszczeń h = 3,60 m

LOKALIZACJA OBIEKTU: Powstańców Warszawy 5, 85-861 Bydgoszcz

ZAKRES ROBÓT

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4
1.	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m ² pom. 1/30, 1/32	m ²	4,6
2.	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cem-wap na ścianach o pow. odbicia ponad 5 m ² wraz z okładziną z płytek pom. 1/30, 1/32	m ²	46,0
3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby pom. 1/30, 1/32	m ²	46,0
4.	Usunięcie gruzu z budynku (całość)	m ³	4,0
5.	Ścianki działowe z płyt G-K na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo pom. 1/30	m ²	4,6
6.	Sufit z płyt G-K podwieszany o konstrukcji metalowej na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo pom. 1/30	m ²	13,5
7.	Wyklejanie ścian płytami G-K pom. 1/30, 1/32	m ²	41,5
8.	Montaż płytek ceramicznych na ścianach pom. 1/30	m ²	22
9.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wewnętrznych oraz sufitu z przygotowaniem powierzchni pom. 1/30 1/32	m ²	60,0
10.	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m ² , uprzednio malowanej - drzwi wraz z ościeżnicą pom. 1/30	szt.	3
11.	Dwukrotne malowanie grzejnika rurowo-żebrowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania. pom. 1/30	szt.	1
12.	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych 80x200 szt. 2 oraz 100x200 szt.1 pom. 1/30,1/32	szt.	3
13.	Przerobienie instalacji wod-kan. Przeniesienie punktowe. pom. 1/30	msc.	2

14.	Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo, bateria plus przyłącza, biały montaż. pom. 1/30	szt.	2
15.	Szafy wnekkowe płytowe zamykane z drzwiami meblowymi z płyty wiórowej grubości 18mm wbudowane w ścianach z montażem o wymiarach ok. (110X220X60) – 6 półek (korytarz)	szt.	6
16.	Przerobienie instalacji elektrycznej, przeniesienie punktów świetlnych, gniazd. pom. 1/30	msc.	4
17.	Instalacja oświetlenia pom. 1/30	szt.	4
18.	Demontaż obecnego sufitu podwieszanego -20m2 oraz montaż -Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi typu ROCKFON MEDICARE STANDARD 600x600x15 pom. 1/25	m2	20,0
19.	Ułożenie na ścianach wykładziny PCV o grubości do 2,0 mm, np.: typu Tarket do h=2,00m pom. 1/25	m2	30,0
20.	Pomalowanie ścian farbą akrylową od wys. 2,0 m do 3,6 m pom. 1/25	m2	20,0
21.	Instalacja oświetlenia pom. 1/25	szt.	4
22.	Przerobienie instalacji elektrycznej, przeniesienie punktów świetlnych, gniazd. pom. 1/25	msc.	4

Konieczna jest wizja lokalna na terenie Stacji Terenowej WCKiK w Bydgoszczy.

poz. nr 15 (szafy wnekkowe) - wycenę należy podać po dokonaniu pomiarów wnekk w ST WCKiK w Bydgoszczy (szafy mogą się różnić podaną w zapytaniu ofertowym szerokością).

Tel. kontaktowy:

1. kierownik stacji - Pan mjr Jarosław Bizoń tel. 261-417-240, kom. 510-149-382;

2. Pan Sławomir Kaźmierski tel. 261-417-243

Czas wykonania robót : 60 dni od podpisania umowy.

Zał. wzór umowy