
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie pomieszczeń PdOZ dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Zgierzu
ADRES INWESTYCJI : Zgierz, ul. Długa 58/30
INWESTOR : KWP w Łodzi
ADRES INWESTORA : Łódź, ul. Lutomierska 108/112
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Kasprzak
DATA OPRACOWANIA : 12.06.2024

Stawka roboczogodziny : 32.00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	68.00 % R, S
Koszty zakupu [Kz]	6.80 % M
Zysk [Z]	11.50 % R+Kp(R), S+Kp(S)
Vat [V]	23.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
LIKwidACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ					
1 PRACE REMONTOWE					
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej (obudowa wanny)	m ²		
d.1	0348-04	1.55*0.5	m ²	0.8	
				RAZEM	0.8
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin PCV	m ²		
d.1	0504-03 analogia	2.71*4.0	m ²	10.8	
				RAZEM	10.8
3	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
d.1	0210-01	1.5+0.5	m	2.0	
				RAZEM	2.0
4	KNR 4-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
d.1	0343-03	2.55	m	2.6	
				RAZEM	2.6
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	m ²		
d.1	0354-08	0.95*2.0	m ²	1.9	
				RAZEM	1.9
6	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.1	0329-04	2.10*0.25	m ²	0.5	
				RAZEM	0.5
7	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
d.1	0106-04	0.7	m ³	0.7	
				RAZEM	0.7
8	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe wraz z ościeżnicą	m ²		
d.1	1015-04 analogia	1.17*2.17	m ²	2.5	
				RAZEM	2.5
9	KNR 2-02	Założenie zdemontowanych drzwi płytowych wewnętrznych	m ²		
d.1	1017-05 analogia	0.8*2.05	m ²	1.6	
				RAZEM	1.6
10	S 215 0300-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1		6	m	6.0	
				RAZEM	6.0
11	S 215 0500-01	Dodatki za podejścia dopływowe do baterii o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
d.1		2	szt.	2.0	
				RAZEM	2.0
12	S 215 0500-06	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
d.1		1	szt.	1.0	
				RAZEM	1.0
13	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
d.1	0205-02	7	m	7.0	
				RAZEM	7.0
14	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
d.1	0205-04	10	m	10.0	
				RAZEM	10.0
15	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0208-03	3	szt.	3.0	
				RAZEM	3.0
16	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.1	0208-05	3	szt.	3.0	
				RAZEM	3.0
17	NNRNKB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.1	202 1130-01	2.71*4.0	m ²	10.8	
				RAZEM	10.8

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR 4-01 0207-02	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m ² w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 7	m m	7.0	
				RAZEM	7.0
19 d.1	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej - okno 1.45*1.3	m ² m ²	1.9	
				RAZEM	1.9
20 d.1	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 2.55	m m	2.6	
				RAZEM	2.6
21 d.1	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie poz.17	m ² m ²	10.8	
				RAZEM	10.8
22 d.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome pod płytki poz.17	m ² m ²	10.8	
				RAZEM	10.8
23 d.1	NNRNKB 202 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 10.8	m ² m ²	10.8	
				RAZEM	10.8
24 d.1	NNRNKB 202 0837-04	Licowanie ścian o pow.do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (2.71*2+4.0*2)*2.7	m ² m ²	36.2	
				RAZEM	36.2
25 d.1	KNR AL-01 0402-01 analogia	Demontaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego - demontaż do ponownego wykorzystania 1	szt. szt.	1.0	
				RAZEM	1.0
26 d.1	KNR AL-01 0402-01 analogia	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego 1	szt. szt.	1.0	
				RAZEM	1.0
2 MONTAŻ URZĄDZEŃ					
27 d.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0306-03 analogia	Wpusty liniowe prysznicowe 1	szt. szt.	1.0	
				RAZEM	1.0
28 d.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów porcelanowych z płuczką i deską sedesową - przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1.0	
				RAZEM	1.0
29 d.2	KNR 0-35 0125-09 analogia	Ścianka szklana natryskowa z drzwiami przesuwными 1	kpl. kpl.	1.0	
				RAZEM	1.0
30 d.2	KNR-W 2-15 0137-09 analogia	Baterie natryskowe z zestawem natryskowym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.0	
				RAZEM	1.0
31 d.2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Obsadzenie kotew pod uchwyty dla osób niepełnosprawnych 12	szt. szt.	12.0	
				RAZEM	12.0
32 d.2	KNR 2-02 1208-03 analogia	Uchwyt dla osób niepełnosprawnych poziomy+pionowy 1	kpl. kpl.	1.0	
				RAZEM	1.0
33 d.2	KNR 2-02 1208-03 analogia	Uchwyt dla osób niepełnosprawnych kątowy chrom40 1	szt. szt.	1.0	
				RAZEM	1.0

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 2-02	Uchwyt dla osób niepełnosprawnych przyumywalkowy	szt		
d.2	1208-03				
	analogia	1	szt	1.0	
				RAZEM	1.0
35		Siedziski dla osób niepełnosprawnych	szt		
d.2	analiza in- dywidualna	1	szt	1.0	
				RAZEM	1.0