



Dywity, dn. 22.10.2021r.

**Urząd Gminy Dywity**  
ul. Olsztyńska 32  
11-001 Dywity  
tel.: +48 (89) 524 76 40  
fax +48 (89) 512 01 24  
www.gminadywity.pl

## Do uczestników postępowania

**Nasz znak: ZP.271.23.2021**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **budowę ciągu pieszo rowerowego w miejscowości Wadąg w ramach kompleksowego projektu zwiększającego ekomobilność na terenie Gminy Dywity – III etap – Zadanie 1**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1129), przekazuje wyjaśnienia treści SWZ:

### **Pytanie 1**

Zgodnie z opisem technicznym obrzeże ma zostać wykonane na ławie betonowej, natomiast zgodnie ze szczegółem konstrukcyjnym (rys. 5) bez ławy betonowej. Prosimy o ujednoczenie zapisów dokumentacji technicznej.

### **Odpowiedź**

**Zamawiający informuje, iż należy wykonać ławy z oporem.**

### **Pytanie 2**

Zgodnie z szczegółem konstrukcyjnym (rys. 5) krawężnik wtopiony ma mieć wymiar 15x22 cm, natomiast zgodnie z załączonym przedmiarem robót – 12x25 cm. Prosimy o wskazanie wymiarów krawężnika, który ma zostać wbudowany w ramach w/w zadania przetargowego.

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy ująć krawężniki 15x22.

### **Pytanie 3**

Prosimy o wskazanie miejsca, w które należy przestawić wiatę przystankową.

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że wiatę należy przestawić poza ciąg pieszo rowerowy, tj. odsunąć od krawędzi jezdni na odległość 3.20m.

**Pytanie 4**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy elementy projektowanej kanalizacji deszczowej, które przebiegają pod drogą ( której przebudowa nie wchodzi w zakres prac do wykonania w ramach w/w zadania przetargowego) należy wykonać bezwykopowo, czy wykonać wykop, a następnie w wycenie uwzględnić odtworzenie rozebranej części nawierzchni drogi.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 3.7 PZT należy uwzględnić odtworzenie nawierzchni w miejscu wykonania wykopów pod kanalizację deszczową. Zamiennie dopuszcza się rozwiązanie wykonania robót bezwykopowo.

Zgodnie z zapisami SST w mb wykonanej sieci kanalizacyjnej należy uwzględnić odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach poza zakresem robót drogowych. Technologia prac zgodna z zapisami projektu branży drogowej.

Koszt związany z robotami koniecznymi do prawidłowego wykonania kanalizacji tj. rozbiórka, odtworzenie, przewiert, przeciski itp. leżą po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 5**

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza użycie granulatu asfaltowego w warstwie wiążącej.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza się użycia granulatu asfaltowego.

**Pytanie 6**

Prosimy o potwierdzenie, że projektowany ciąg pieszo-rowerowy zalicza się do KR 1-2.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że ciąg pieszo - rowerowy zalicza się do KR 1-2.

**Pytanie 7**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie użycia słupków do znaków drogowych o śr. 60,3 mm i grubości ścianki 2,0 mm.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że dopuszcza się zastosowanie słupków 60.3 i gr. ścianki 2.0mm

**Pytanie 8**

Prosimy o jednoznaczne wskazanie liczby metrów bieżących sieci kanalizacji deszczowej do wykonania metodą bezwykopową wraz z wskazaniem średnic rur. Zapis STWiOR o minimum 10% projektowanych sieci do wykonania metodami bezwykopowymi nie pozwala w sposób jednoznaczny określić zakresu prac do wykonania metodami bezwykopowymi, co uniemożliwia określenie rzeczywistego kosztu wykonania w/w zakresu prac.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że w dokumentacji nie przewiduje się wykonywania prac metodami bezwykopowymi. Zapisy SST dopuszczają wykorzystanie takich metod jako alternatywy.

**Pytanie 9**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy uwzględnić odtworzenie nawierzchni rozebranej w celu wykonania wpustów.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SST w kpl. wykonanych elementów uzbrojenia sieci kanalizacyjnej należy uwzględnić odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach poza zakresem robót drogowych. Technologia prac zgodna z zapisami projektu branży drogowej. Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami SWZ Rozdziału V pkt.3 przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

**Pytanie 10**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie załączonego przedmiaru robót o dwie dodatkowe studnie kanalizacyjne. Zgodnie załączoną dokumentacją techniczną do wykonania jest 19, a nie 17 sztuk studni kanalizacyjnych.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiarze zamieszczono 19 szt. studni kanalizacyjnych z podziałem na studnie w gotowym wykopie – 17 szt. i studnie wlotowe w rowie – 2 szt.

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami SWZ Rozdziału V pkt.3 przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

Z UP. WÓJTA GMINY  
(-) WALDEMAR SZYDLIK  
SEKRETARZ GMINY