

Przedmiar robót drogowych

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora

Obiekt Wprowadzenie aktywnego przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem ulicznym (doświetleniem przejścia dla pieszych) w ciągu ul. Kresowej na działce dr nr 18/24

Kod CPV

Inwestor Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, ul. Janusza Korczaka 45, 72-010 Police

Wykonawca APIA Drogowa Pracownia Projektowa mgr inż. Monika Biernacka, ul. Zamenhofa 12/7, 72-010 Police

Sporządził mgr inż. Monika Biernacka

Szczecin sierpień 2023 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Wprowadzenie aktywnego przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem ulicznym (doświetleniem przejścia dla pieszych) w ciągu ul. Kresowej na działce dr nr 18/24

Nr	Nr ST	Kod CPV	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	D-00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE		
1			Dostosowanie do wymagań ogólnych w tym m.in. wdrożenie, utrzymanie i likwidacja czasowej organizacji ruchu	ryczałt	1,000
2			Badania kontrolne	ryczałt	1,000
3	D-01.01.01		Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	ryczałt	1,000
	D-01.02.04	45111100-9	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
4			Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową	m2	38,80
4.1			<i>Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm</i> 38,8	m2	38,800
			razem	m2	38,800
4.2			<i>Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5cm</i> 38,8	m	38,800
			razem	m	38,800
4.3			<i>Rozbiórka podbudowy żwirowo-betonowa o grubości 10cm</i> 38,8	m2	38,800
			razem	m2	38,800
5			Wywóz elementów rozbiórki, transport do 10 km	m3	4,656
5.1			<i>Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie</i> 38,8*0.12	m3	4,656
			razem	m3	4,656
5.2			<i>Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości</i> (dopłata 9x) 38,8*0.12	m3	4,656
			razem	m3	4,656
6	kalkulacja własna		opłata za utylizację 38,8*0.12	m3	4,66
			razem	m3	4,66
	D-05.00.00	45233120	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE		
7			Nawierzchnia przejścia wyniesionego z kostki betonowej brukowej koloru czerwonego wraz z ułożeniem oznakowania z kostki betonowej brukowej koloru białego	m2	38,80
7.1	D-05.03.23		<i>Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem</i> 38,8-14,4	m2	24,400
			razem	m2	24,400
7.2	D-05.03.23		<i>Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem</i> 14,4	m2	14,400
			razem	m2	14,400
8	D-05.03.23		Ścieki uliczne z kostki betonowej przykrążnikowe na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm - 1 rząd z kostki 8x10x20cm układanej na płask 14,4	m	14,400
			razem	m	14,400
	D-07.00.00	45233290-8	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
9			Oznakowanie poziome	m2	15,240
9.1	D-07.01.01		<i>Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie</i> 45*0.24+6*0.5+12*0.12	m2	15,240
			razem	m2	15,240
10			Oznakowanie pionowe	szt	7,00
10.1	D-07.02.01		<i>Przymocowanie w terenie tablic znaków do słupków - ostrzegawczych, zakazu i naku</i> 2+1+2+2	szt	7,000
			razem	szt	7,000
10.2	D-07.02.01		<i>Pionowe znaki drogowe słupki z rur stalowych</i> 4	szt	4,000
			razem	szt	4,000

Wprowadzenie aktywnego przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem ulicznym (doświetleniem przejścia dla pieszych) w ciągu ul. Kresowej na działce dr nr 18/24

Nr	Nr ST	Kod CPV	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
10.3	D-07.02.01		Ustawienie słupków do znaków w fundamencie z betonu C16/20 4	szt	4,000
			razem	szt	4,000