

PRZEDMIAR ROBÓT

Kod CPV:	37535200-9 – wyposażenie placów zabaw 37535100-8 – huśtawki 45112000-5 – roboty w zakresie usuwania gleby 45233200-1 – roboty w zakresie różnych nawierzchni
Nazwa inwestycji:	Przebudowa placu zabaw w Łęgowie
Adres inwestycji:	Łęgowo, dz. nr 423/4 obręb Łęgowo, Gmina Pruszcz Gdański
Nr ewid. działki (działek):	dz. nr 423/4 obręb Łęgowo, powiat gdański, woj. pomorskie, gm. Pruszcz Gdański

Inwestor (Zamawiający):	Gmina Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30 83-000 Pruszcz Gdański
-------------------------	--

Data opracowania:	Październik 2019 r.
-------------------	---------------------

Opracował:		
Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
inż. Krzysztof Kukuryka	LUB/0041/PWOK/06	inż. Krzysztof Kukuryka Upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstr. w m-p-budowlanej Nr ewid.: LUB/0041/PWOK/06

PRZEDMIAR - ŁĘGOWO

Lp.	Podstawa, opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4
Wyposażenie placu zabaw			
2.	Huśtawka podwójna (Z1) - kalkulacja własna zakup, dostawa, roboty ziemne, wykonanie fundamentów punktowych, osadzenie urządzenia, uzupełnienie ziemią urodzajną, profilowanie terenu, wykonanie prac porządkowych	szt.	1
Nawierzchnia placu zabaw			
3.	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi	m3	41,88
4.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	349
5.	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm - piasek	m2	349
6.	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm kruszywo 12-31.5.	m2	349
7.	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10cm kruszywo o frakcji 05-4mm krotność 0,5.	m2	349
8.	wykonanie nawierzchni syntetycznej - powierzchnia placu zabaw o nawierzchni z płyt z granulatu gumowego wg. specyfikacji	m2	349