



- Wykończenie posadzki – płytki ceramiczne,
- Warstwa jastrychu gr. 7 cm, zbrojona siatką $\phi 6$ o oczkach 20x20 cm
- Folia podposadzkowa
- Styropian gr. 10 cm
- Folia podposadzkowa
- Chudy beton z betonu B 15 gr. 15 cm
- Podsypka piaskowa gr. 10 cm

- Blachodachówka
- Łaty
- Kontrłaty
- Folia paroprzepuszczalna
- Kratownica drewniana
- Wetna mineralna gr. 25 cm
- Folia paroizolacyjna
- Płyta 2 x GKF gr. 15 mm
- Gładz
- Powłoka malarska

Uwaga !

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej
Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
Wszelkie elementy ruchome, drzwi i okna, należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywiście wykonywanych na obiekcie.
Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji

PIK Biuro Obsługi Budownictwa Piotrek Pietrzak ul. Tadeusza Kościuszki 23C/1, 64-130 Rydzyna tel.: 601267936, e-mail: pa.pie@wp.pl				
Branża	Architektura	Stadium	Projekt techniczny	
Inwestor	Gmina Lipno ul. Powstańców Wielkopolskich 9 64-111 Lipno			
Nazwa inwestycji	Budowa świetlicy wiejskiej			
Adres inwestycji	Koronowo działka nr 7/40 obręb 0005 Koronowo, jednostka 301302_2 Lipno			
Architektura projektant	mgr inż.arch. Joanna Włodarz	Numer uprawnień		upr.proj. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008 w spec. architektonicznej
		Podpis/pieczełka		
Konstrukcja projektant	mgr inż. Piotrek Pietrzak	upr.proj. WKP/0280/PWOK/19 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
Przebieg				
Tytuł rysunku		Data 20.12.2022		Nr rysunku 5