

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : PRACE UZUPEŁNIAJACE PRZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZY UL. 3-go MAJA 24 W LE-
GIONOWIE
ADRES INWESTYCJI : LEGIONOWO UL. 3-go MAJA 24
INWESTOR : GMINA MIEJSKA LEGIONOWO
ADRES INWESTORA : LEGIONOWO UL. PIŁSUDSKIEGO 41
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MAREK KOWARA
DATA OPRACOWANIA : 23.01.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.01.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Poszerzenie schodów zewnętrznych			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - analogia bocznej ściany schodów zewnętrznych	m ³		
d.1	0212-02	0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
2	KNR 4-01	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości ponad 20 cm z betonu monolitycznego - analogia po skuciu fragmentu schodów	m ³		
d.1	0203-03	0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)- analogia ściany przy schodach	m ²		
d.1	0727-02	3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem	m ²		
d.1	0101-08	3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
5	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm- analogia schodów zewnętrznych	m ²		
d.1	202 2810-05	3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
6	KNR-W 2-02	Balustrady schodowe z stali nierdzewnej przymocowane do belek policzkowych śrubami wys. 1,1m	m		
d.1	1208-01	3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
2		Roboty zewnętrzne			
7	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż oświetlenia przed budynkiem	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	Wycena indywidualna	Pielęgnacja drzew wokół budynku	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km - analogia po pielęgnacji drzew	mp		
d.2	0110-03	5	mp	5.000	
				RAZEM	5.000