

Miejscowość, dn. 2019-02-20 r.

L. dz./ RM/MS/ W 12 / 194 / 2019

**KOPERTA**

URZĄD MIEJSKI w Sandomierzu  
BIURO OBSŁUGI INWENIENIARSKIEJ

4343

WPLYNEŁO DZIA 22. 02. 2019 ILOŚĆ ZAŁ.

Nr wpl. ....

*Metarska*

Burmistrz Miasta Sandomierza  
pl. Józefa Poniatowskiego 3  
**27-600 Sandomierz**

### WARUNKI WYKONANIA MODERNIZACJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO

Odpowiadając na przesłane pismo z dnia 13.02.2019., znak: TI.7011.5.4.2019.KKW, określa się następujące warunki modernizacji instalacji oświetlenia drogowego.

1. Miejsce wykonania modernizacji: teren Miasta Sandomierz
2. Urządzenia będące przedmiotem modernizacji:
  - a) Układy pomiarowo-sterujące oświetleniem,
  - b) Przewody zasilające oprawy oświetleniowe,
  - c) Oprawy oświetlenia drogowego,
  - d) Kable zasilające, słupy,
  - e) Słupy oświetlenia wydzielonego.
3. W celu wykonania przewidywanej modernizacji należy:
  - a) Układy pomiarowo-sterujące wraz z zabezpieczeniami obwodowymi zamontować w odrębnych szafkach, poza rozdzielnicami n/N. Projektowane szafki należy zasilic kablem YAKY 4 x 35 mm<sup>2</sup>.
  - b) Kable zasilające szafki pomiarowe należy przyłączyć do wolnych podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni n/N. W przypadku braku wolnych podstaw należy zamontować dodatkowe podstawy. Przewody zasilające prowadzić w rurach osłonowych odpornych na promienie UV.
  - c) Zasilanie opraw należy wykonać oddzielnym przewodem AsXSn 2x35 mm<sup>2</sup>.
  - d) Zamontowane oprawy powinny posiadać indywidualne zabezpieczenia nadprądowe.
  - e) Przed przystąpieniem do prac wykonać projekt wykonawczy lub budowlany (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego), opisujący modernizację urządzeń wymienionych w pkt. 2.
  - f) Dokumentację projektową należy uzgodnić w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Staszów.
  - g) Prace modernizacyjne oświetlenia należy wykonywać pod nadzorem Rejonu Energetycznego .
  - h) Zdemontowane materiały i oprawy należy zdać do magazynu RE Staszów.
  - i) Harmonogram wykonywania prac uzgodnić w RE Staszów.

- j) Po przebudowie oświetlenia należy wyraźnie oznaczyć urządzenia jako na majątku Gminy (wysięgniki należy oznaczyć paskiem koloru żółtego, na przewodzie oświetleniowym należy zamontować tabliczkę WO).
- k) Granicę stron ustala się na zaciskach odejściowych, podstawach bezpiecznikowych w stacji transformatorowej, skrzyni stacyjnej lub rozdzielni n/N, gdzie podpięty będzie kabel zasilający szafkę pomiarową, w kierunku instalacji odbiorcy. W przypadku zamontowania szafki oświetleniowej na słupie n/N, granicę ustala się na zaciskach prądowych w miejscu przyłączenia do sieci n/N.

Prace wyżej wymienione Gmina wykona własnym kosztem i staraniem.

Po wykonaniu prac modernizacyjnych, urządzenia oświetlenia drogowego, będą stanowić majątek Gminy.

**Przed przystąpieniem do modernizacji, po opracowaniu projektu budowlanego, Gmina zawrze umowę o prawie do dysponowania urządzeniami oświetlenia drogowego przez Gminę.**

Rejon Energetyczny Staszów  
Wydział Majątku Sieciowego  
.....  
Kierownik  
Marek Słomka  
opracował:

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Staszów  
Rejon Energetyczny Staszów  
.....  
Z-ca Dyrektora  
Grzegorz Kutyla  
zatwierdził

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x RE Staszów

1 x RZ