WIDOK B

PG - posadzka na gruncie

warstwa wykończeniowa - podłoga winylowa
warstwa z instalacjami 7cm
jastrych 7 cm z ogrzewaniem podłogowym
(min. 4,5 cm nad rurkami ogrzewania)
wraz ze styropianem 3cm
siatka zbrojeniowa
styropian 9 cm EPS
papa 1x V60s40 (z włóknem)
chudy beton 10 cm
folia - podkład
zagęszczony piasek 50 cm
grunt

Detal 1:20

WIDOK D



WIDOK C

OPIS MATERIAŁÓW ŚCIAN:

ściana
- winylowa
Gerflor, 8711 Ice
Do wysokości sufitu podwieszanego

ściana
- fototapeta
grafika

OPIS ELEMENTÓW:

1. Oświetlenie LED wpuszczone w sufit G-K.
2. Sufit systemowy 120x60,
3. Panel boczny przy drzwiach wykonany z PCV, malowany w kolorze drzwi , z napisem - nazwą pomieszczenia,
4. Drzwi z tworzywa, z panelem ochronnym oraz kratką wentylacyjną,
5. Ściana wykonana z okładziny winylowej,
6. Lustro lub panel z plexi, z nadrukiem info na temat hydroterapii,
7. Tapeta z motywem wody we wnęce za recepcją i z tyłu, na końcu korytarza, w tle za roślinami
8. Lada recepcyjna drewniana z nadstawką,
9. Panel informacyjny, przywoławczy dla numerów sal,
10. Cokół przypodłogowy wykonany z tego samego materiału co podłoga,
11. Panel z wieszakami na ubrania,
12. Ławka drewniana z półką na obuwie oraz tapicerowanym siedziskiem,
13. Doniczki z roślinami.

Uwaga!
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić projektanta, który dokona niezbędnych zmian lub poprawek. W razie niejasności w dokumentacji należy powiadomić projektanta, który udzieli niezbędnych wyjaśnień.

Uwaga!
Na etapie projektu technicznego należy rozpatrywać rysunek łącznie z pozostałą dokumentacją rysunkową oraz projektami branżowymi.

Uwaga!
Przed realizacją wszystkie wymiary zweryfikować na budowie!

ELM ARCHITEKCI

ZAMAWIAJĄCY	CRR KRUS	**STADIUM** PROJEKT
ADRES INWESTORA	UL. SPACEROWA 1 63-322 JEDLEC	
TEMAT	**REMONT POMIESZCZEŃ HYDROTERAPII ORAZ WYMIANY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ W CZĘŚCI BUDYNKU REHABILITACJI NR A**	
NAZWA RYSUNKU	**KORYTARZ I POCZEKALNIA - WIDOKI**	**BRANŻA** ARCHITEKTURA WNĘTRZ
OPRACOWANIE	mgr arch. Jerzy Milewski mgr inż. arch. Agnieszka Milewska	SKALA 1:25
DATA	16.07.2024	NR RYS. **AW5**