





OZNACZENIE	DRZWI WEWNĘTRZNE D1	DRZWI WEWNĘTRZNE D2	DRZWI WEWNĘTRZNE D3	Uwagi:
SCHEMAT				Widoki od strony zewnętrznej.
				Szczegóły do uzgodnienia z wybranym wykonawcą.
				Opaski drzwi wewnętrznych o szerokości 8 cm.
SZEROKOŚĆ DRZWI	90	90	90	
WYSOKOŚĆ DRZWI	202	202	202	
SZEROKOŚĆ OTWORU	101	101	101	
WYSOKOŚĆ OTWORU	210	210	210	
SPOSÓB OTWIERANIA	prawe	lewe	prawe	
RAZEM [szt.]	1	2	3	
UWAGI	Drzwi PCV ,białe. Kratka wentylacyjna. Klamka srebrna. Moduł boczny z nazwą pomieszczenia , wykonany z tworzywa. Numer pomieszczenia wyklejony z folii.	Drzwi PCV ,białe. Kratka wentylacyjna. Klamka srebrna. Moduł boczny z nazwą pomieszczenia , wykonany z tworzywa. Numer pomieszczenia wyklejony z folii	Drzwi PCV ,białe. Kratka wentylacyjna. Klamka srebrna. Moduł boczny z nazwą pomieszczenia , wykonany z tworzywa. Numer pomieszczenia wyklejony z folii	
OZNACZENIE	DRZWI WEWNĘTRZNE D4	DRZWI DO PRYSZNICA D4		
SCHEMAT				
SZEROKOŚĆ DRZWI	90			
WYSOKOŚĆ DRZWI	202			
SZEROKOŚĆ OTWORU	101			
WYSOKOŚĆ OTWORU	210			
SPOSÓB OTWIERANIA	prawe			
RAZEM [szt.]	1			
UWAGI	Drzwi łazienkowe PCV ,białe. Kratka wentylacyjna. Klamka srebrna. Zamknięcie łazienkowe			

Uwaga! Drzwi zabezpieczyć odpowiednio przed wilgocią.

U E L M

A R C H I T E K C I

ZAMAWIAJĄCY	CRR KRUS	STADIUM PROJEKT
ADRES INWESTORA	UL. SPACEROWA 1 63-322 JEDLEC	
TEMAT	REMONT POMIESZCZEŃ HYDROTERAPII ORAZ WYMIANY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ W CZĘŚCI BUDYNKU REHABILITACJI NR A	
NAZWA RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	BRANŻA ARCHITEKTURA WNĘTRZ
OPRACOWANIE	mgr arch. Jerzy Milewski mgr inż. arch. Agnieszka Milewska	SKALA 1:50
DATA	16.07.2024	NR RYS. AW7