

Mapa do celów projektowych

Skala 1:500

Arkusz 3(3)

Położenie obszaru opracowania: Sątopy
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 301504_5, Gmina Nowy Tomyśl
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: 0014, Sątopy
Gmina: Nowy Tomyśl

Niniejszą mapę sporządziła firma GEO-PASJA-SULECHÓW KRZYSZTOF GUPAŁO z siedzibą w Sulechowie, na podstawie istniejącej mapy zasadniczej w skali 1:500 sekc. 5.175.31.02.3.2, 3.4, 4.1, 4.3, 5.175.31.07.1.2, 2.1 oraz na podstawie pomiaru uzupełniającego wykonanego dnia 21.06.2022 r.
Nie wyklucza się istnienia sieci uzbrojenia podziemnego nie zgłoszonego do pomiaru przed zasypaniem odpowiedniej jednostki geodezyjnej.
Granice w zakresie opracowania mapy do celów projektowych naniesiono na podstawie mapy ewidencyjnej znajdującej się w Starostwie Nowotomyskim. W zakresie opracowania mapy znajdują się punkty graniczne nie spełniające wymagań dokładnościowych, granic nieustalonych oznaczono kolorem fioletowym.
Nie badano służebności gruntowych w zakresie mapy.
W zakresie mapy brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz informacji o linii zabudowy.
Układ współrzędnych PL-2000. Układ odniesienia PL-KRON86-NH.
Określenie obszaru, który był przedmiotem aktualizacji zaznaczono linią przerywaną na mapie do celów projektowych

Cel pracy: sporządzenie mapy do celów projektowych.

GK.6642.1498.2022

Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych:

Sporządził dnia: 27.06.2022 r.

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inż. Krzysztof Gupało
upr. zaw. nr 22963


Kierownik prac geodezyjnych: 27.06.2022 r.

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inż. Krzysztof Gupało
upr. zaw. nr 22963

Szkic orientacyjny

Skala 1:25 000



Oświadczam, że operat techniczny zarejestrowany pod identyfikatorem zgłoszenia prac geodezyjnych GK.6642.1498.2022 w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, został zweryfikowany pozytywnie Protokołem nr 2 z dnia 04.08.2022 r.
Wykonawca prac geodezyjnych: GEO-PASJA-SULECHÓW Krzysztof Gupało
Kierownik prac geodezyjnych: mgr inż. Krzysztof Gupało, nr. upr. zaw. 22963
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inż. Krzysztof Gupało
upr. zaw. nr 22963

Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej sposobem elektronicznym w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyślu do dnia 2022-08-23 pod numerem sprawy GK.6630.403.2022.
Dokument podpisany elektronicznie przez Mateusza Bastińskiego
Podstawa prawna: art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1999 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

- proj. linia oświetlenia YAKY 4x25mm2
- proj. słup oświetleniowy stalowy ocynkowany 8m bez wysięgnika oprawa LED 35W, 4000K
- proj. rura ochronna 1175

Prace wykonywać zgodnie z normą N SEP E-004
W miejscu skrzyżowań i zbieżń z istniejącym uzbrojeniem terenu:
- projektowane kable układać w rurze ochronnej
- prace wykonywać ręcznie
Pod wjazdami, drogami oraz przepustami kabel układać w rurze ochronnej

nevtech

ul. Topolowa 6 62-088 Rostkowo tel. 606 087 772 biuro@nevtech.pl

Temat opracowania:

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA nn 0,4kV
LINIA KABLOWA OŚWIEPLENIA

Tytuł rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Adres bud.:

0014 Sątopy dz. 139, 175, 226, 247, 531, 535

Investor:

Gmina Nowy Tomyśl ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl

Poswiadczam za zgodność z oryginałem, kopię mapy do celów projektowych.

Projektant:

mgr inż. Dawid Furmaniak WKP0192/POE/17

Data:

08-2022

Skala:

1:500

Branda / nr rys.:

elektryczna / E1