

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45442100-8 Roboty malarskie  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Bieżące remonty (roboty budowlane) w wybranych placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Świętochłowice

ADRES INWESTYCJI : Miejskie Placówki Oświaty na terenie gminy Świętochłowice

INWESTOR : Gmina Świętochłowice

ADRES INWESTORA : 41-600 Świętochłowice , ul. Katowicka 54

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Lange  
mgr inż. Mateusz Szampera

DATA OPRACOWANIA : 31.05.2023

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
31.05.2023

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Bieżące remonty (roboty budowlane) w wybranych placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Świętochłowice</b>					
1		<b>Roboty ogólnobudowlane</b>			
1.1		<b>Szkoły Podstawowe (801.80101.4270)</b>			
1.1.1		<b>Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wyzwolenia 50</b>			
1.1.1.1		<b>Wymiana wykładziny podłogowej w korytarzu I piętra</b>			
1	KNR 4-01 d.1. 0815-08 1.1. analogia 1	Demontaż listew przyściennych (przyjęto R,S =0.5 M=0,0)  10.05*2-2*0.9	m  m	  18.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.300</b>
2	KNR 4-04 d.1. 0504-06 1.1. 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony  10.05*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.075</b>
3	KNR 4-01 d.1. 0820-03 1.1. analogia 1	Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. 22 mm pióro-wpust  poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.075</b>
4	KNR BC-02 d.1. 0303-05 1.1. analogia 1	Ręczne przeszlifowanie podłoża  poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.075</b>
5	NNRNKB d.1. 202 1134- 1.1. 01 1	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome  poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.075</b>
6	KNR-W 2- d.1. 02 1123-01 1.1. 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - klasa użytkowa min. 34, odporność na ścieranie klasa T, klasa antypoślizgowości min. R10, klasa Bfl-s1, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji z użytkownikiem; poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.075</b>
7	KNR-W 2- d.1. 02 1123-04 1.1. 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.075</b>
8	KNR-W 2- d.1. 02 1124-05 1.1. 1	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane (wywiniecie wykładziny na ścianę)  poz.1	m  m	  18.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.300</b>
9	KNR 4-01 d.1. 0411-08 1.1. analogia 1	Montaż systemowych listew progowych  4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10	kalk. własna 1.1. 1	Załadunek, wywóz oraz utylizacja elementów pochodzących z rozbiórek  poz.1*0.08*0.02+poz.2*0.02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.331	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.331</b>
1.1.1.2		<b>Wymiana wykładziny podłogowej w korytarzu III piętra</b>			
11	KNR 4-01 d.1. 0815-08 1.1. analogia 2	Demontaż listew przyściennych (przyjęto R,S =0.5 M=0,0)  10.15*2-0.9	m  m	  19.400	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>19.400</b>
12	KNR 4-04 d.1. 0504-06 1.1. 2	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony  10.15*1.87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.981	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.981</b>
13	KNR 4-01 d.1. 0820-03 1.1. analogia 2	Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. 22 mm pióro-wpust  poz.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.981	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.981</b>
14	KNR BC-02 d.1. 0303-05 1.1. analogia 2	Ręczne przeszlifowanie podłoża  poz.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.981	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.981</b>
15	NNRNKB d.1. 202 1134- 1.1. 01 2	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome  poz.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.981	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.981</b>
16	KNR-W 2- d.1. 02 1123-01 1.1. 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - klasa użytkowa min. 34, odporność na ścieranie klasa T, klasa antypoślizgowości min. R10, klasa Bfl-s1, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji z użytkownikiem; poz.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.981	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.981</b>
17	KNR-W 2- d.1. 02 1123-04 1.1. 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.981	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.981</b>
18	KNR-W 2- d.1. 02 1124-05 1.1. 2	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane (wywinięcie wykładziny na ścianę)  poz.11	m  m	  19.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.400</b>
19	KNR 4-01 d.1. 0411-08 1.1. analogia 2	Montaż systemowych listew progowych  3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
20	d.1. kalk. własna 1.1. 2	Załadunek, wywóz oraz utylizacja elementów pochodzących z rozbiórek  poz.11*0.08*0.02+poz.12*0.02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.411	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.411</b>
<b>1.1.</b>		<b>Remont pomieszczenia czytelnia</b>			
<b>1.3</b>					
21	d.1. kalk. własna 1.1. 3	Wyniesienie wyposażenia pomieszczenia m.in. mebli  1.00	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	d.1. kalk. własna 1.1. 3	Demontaż rolet ściennych (wraz z szyną sufitową)  5.63+3.44	m  m	  9.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.070</b>
23	KNR 4-02 d.1. 0132-01 1.1. 3	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej  1.0	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24	KNR 4-02 d.1. 0235-06 1.1. 3	Demontaż umywalki	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR 4-01 d.1. 0819-15 1.1. 3	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		0.75*0.5	m <sup>2</sup>	0.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.375</b>
26	KNR 4-01 d.1. 1205-01 1.1. 3	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
		2*(5.63+4.48)*3.38+2*(3.44+4.53)*3.38-poz.25	m <sup>2</sup>	121.846	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.846</b>
27	KNR 4-03 d.1. 1134-01 1.1. 3	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		4+2	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
28	KNR 2-02 d.1. 0815-05 1.1. 3	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		5.63*4.48+3.44*4.53	m <sup>2</sup>	40.806	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.806</b>
29	KNR AT-40 d.1. 0105-08 1.1. 3	Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłoży pionowych	m <sup>2</sup>		
		poz.26+poz.25-poz.30	m <sup>2</sup>	120.365	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.365</b>
30	KNR 2-02 d.1. 0829-08 1.1. z.sz. 5.7.c 3	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		1.6*(1.0+0.16)	m <sup>2</sup>	1.856	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.856</b>
31	NNRNKB d.1. 202 1134- 1.1. 01 3	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.28	m <sup>2</sup>	40.806	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.806</b>
32	NNRNKB d.1. 202 1134- 1.1. 02 3	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.29	m <sup>2</sup>	120.365	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.365</b>
33	KNR 4-01 d.1. 1204-01 1.1. 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.28	m <sup>2</sup>	40.806	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.806</b>
34	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1.1. 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa odporna na zmywanie	m <sup>2</sup>		
		poz.29	m <sup>2</sup>	120.365	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.365</b>
35	KNR 5-08 d.1. 0511-19 1.1. analogia 3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych - oprawy oświetleniowe z odbłyśnikiem rastrowym na dwie świetlówki typu T8, wyposażone w dwie świetlówki LED 18W	szt.		
		poz.27	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
36	KNNR 4 d.1. 0230-02 1.1. analogia 3	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	kpl.		

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	KNR-W 2- d.1. 15 0137-02 1.1. 3	Bateria umywalkowa z mieszaczem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	KNR 4-01 d.1. 0815-08 1.1. analogia 3	Demontaż listew przyściennych (przyjęto R,S =0.5 M=0,0)	m		
		2*(5.63+4.48+3.44+4.53)	m	36.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.160</b>
39	KNR 4-04 d.1. 0504-06 1.1. 3	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		5.63*4.48+3.44*4.53	m <sup>2</sup>	40.806	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.806</b>
40	KNR-W 4- d.1. 01 0439-01 1.1. analogia 3	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m <sup>2</sup>		
		5.63*4.48	m <sup>2</sup>	25.222	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.222</b>
41	KNR 4-01 d.1. 0820-03 1.1. analogia 3	Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. 22 mm pióro-wpust	m <sup>2</sup>		
		poz.39	m <sup>2</sup>	40.806	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.806</b>
42	KNR BC-02 d.1. 0303-05 1.1. analogia 3	Ręczne przeszlifowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.39	m <sup>2</sup>	40.806	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.806</b>
43	NNRNKB d.1. 202 1134- 1.1. 01 3	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.39	m <sup>2</sup>	40.806	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.806</b>
44	KNR-W 2- d.1. 02 1123-01 1.1. 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - klasa użytkowa min. 34, odporność na ścieranie klasa T, klasa antypoślizgowości min. R10, klasa Bfl-s1, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji z użytkownikiem;	m <sup>2</sup>		
		poz.39	m <sup>2</sup>	40.806	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.806</b>
45	KNR-W 2- d.1. 02 1123-04 1.1. 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.39	m <sup>2</sup>	40.806	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.806</b>
46	KNR-W 2- d.1. 02 1124-05 1.1. 3	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane (wywinicie wykładziny na ścianę)	m		
		poz.38	m	36.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.160</b>
47	KNR 4-01 d.1. 0411-08 1.1. analogia 3	Montaż systemowych listew progowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
48	KNR 2-02 d.1. 1017-01 1.1. 3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone (wymiana skrzydła drzwiowego - montaż w istniejącej ościeżnicy wraz z jej oczyszczeniem i malowaniem)	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.0	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	d.1. kalk. własna 1.1. 3	Załadunek, wywóz oraz utylizacja elementów pochodzących z rozbiórek  poz.38*0.08*0.02+poz.39*0.02	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.874	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.874</b>
<b>1.1.</b>	<b>2</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Chrobrego 1</b>			
<b>1.1.</b>	<b>2.1</b>	<b>Wymiana siatki piłkochwytu boiska do mini piłki nożnej</b>			
50	KNKRB 6 d.1. 0808-03 1.2. analogia 1	Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach - demontaż siatki piłkochwytu (przyjęto R=0,25)  26.5	m		
			m	26.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.500</b>
51	d.1. kalk. własna 1.2. 1	Siatka piłkochwytu wykonana z polipropylenu (PP) o grubości splotu 5 mm oraz wymiarze oczek 80x80 mm, siatka mocowana po obwodzie za pomocą linki stalowej ocynkowanej śr. min. 4 mm  26.5*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	106.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.000</b>
<b>1.2</b>		<b>Przedszkola (801.80104.4270)</b>			
<b>1.2.</b>	<b>1</b>	<b>Przedszkole Miejskie nr 12, ul. Harcerska 10</b>			
<b>1.2.</b>	<b>1.1</b>	<b>Wymiana drzwi zewnętrznych wraz z pracami towarzyszącymi</b>			
52	KNR 4-01 d.1. 0354-05 2.1. 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  1.52*2.87	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.362	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.362</b>
53	KNR 0-19 d.1. 1024-08 2.1. 1	Ślusarka aluminiowa drzwiowa dwuskrzydłowa  poz.52	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.362	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.362</b>
54	d.1. kalk. własna 2.1. 1	Demontaż zadaszzenia nad wejście do budynku (zadaszenie z poliwęglanu na konstrukcji stalowej)  1.5	m		
			m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
55	KNR 2-25 d.1. 0209-01 2.1. analogia 1	Dostawa i montaż zadaszzenia szklanego  1.8*1.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.160</b>
56	d.1. kalk. własna 2.1. 1	Dostawa, montaż, czas pracy, rozbiórka rusztowań  4*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
57	ZKNR C-2 d.1. 0101-02 2.1. 1	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża  4*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
58	ZKNR C-2 d.1. 0101-07 2.1. 1	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie  poz.57	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
59	ZKNR C-2 d.1. 0105-07 2.1. 1	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach - siatka z włókna szklanego gr. 160 g/m2  poz.57	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60	ZKNR C-2 d.1. 0110-01 2.1. 1	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa  poz.57	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
61	ZKNR C-2 d.1. 0110-03 2.1. 1	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych akrylowych na gotowym podłożu.  poz.57	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
<b>1.3</b>		<b>Liceum Ogólnokształcące (801.80120.4270)</b>			
<b>1.3.</b>		<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Sudecka 5</b>			
<b>1.3.</b>		<b>Remont okładzin schodów zewnętrznych</b>			
62	KNR 4-01 d.1. 0811-07 3.1. 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - skucie okładziny ceramicznej schodów zewnętrznych  3.45*(1.75+1.98+1.2+2.24)+3.45*0.15*15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.499	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.499</b>
63	ZKNR C-2 d.1. 0803-02 3.1. 1	Skucie mechaniczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe - skucie luźnych i niezwiązanych fragmentów betonu  poz.62*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  64.998	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.998</b>
64	ZKNR C-2 d.1. 0803-06 3.1. 1	Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne - dodatek za każdy 1 cm głębokości skucia  poz.62	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.499	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.499</b>
65	ZKNR C-2 d.1. 0801-01 3.1. 1	Czyszczenie powierzchni betonu  poz.63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  64.998	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.998</b>
66	ZKNR C-2 d.1. 0808-01 3.1. 1	Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu do B 15 - pow. pozioma  3.45*(1.75+1.98+1.2+2.24)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49.473	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.473</b>
67	ZKNR C-2 d.1. 0808-02 3.1. 1	Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu do B 15 - pow. pionowa  3.45*0.15*15*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.525</b>
68	KNR 2-02 d.1. 1121-05 3.1. 1	Okładziny schodów z prefabrykowanych elementów z lastriko (okładzin kątowych)  poz.63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  64.998	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.998</b>
69	KNR 2-02 d.1. 1122-07 3.1. 1	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek  2*2*(1.75+1.98+2.24)+2*2*15*0.15	m  m	  32.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.880</b>
70	d.1. kalk. własna 3.1. 1	Ładunek, wywóz oraz utylizacja elementów pochodzących z rozbiórek  poz.62*0.015+poz.63*0.01+poz.64*0.01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.462	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.462</b>
<b>1.4</b>		<b>Szkoły Zawodowe Specjane (801.80134.4270)</b>			
<b>1.4.</b>		<b>Zespół Edukacji Wspomagającej, ul. Wojska Polskiego 75</b>			
<b>1</b>					

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.4. 1.1		<b>Podniesienie poziomu posadzki w strefie wejścia</b>			
71 d.1. 4.1. 1	KNR 2-02 1107-03	Posadzki wylewane lastrykowe jednowarstwowe grubości 20 mm jedno- barwne  2.87*2.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.032	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.032</b>