

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana drzwi w pomieszczeniu sterowni siłowni biogazowej oraz wymiana wkładek i zamków do drzwi w węzłach sterowniczych na terenie Miejskiej oczyszczalni Ścieków „Łyna” w Olsztynie

Zakres prac:

1. Wymiana **1 szt.** drzwi wejściowych do pomieszczenia sterowni siłowni biogazowej zgodnie z poniższą specyfikacją:
 - drzwi zewnętrzne stalowe bezklasowe, płaszczowe, pełne,
 - drzwi jednoskrzydłowe, malowane proszkowo w kolorze niebieskim RAL5010,
 - wymiary otworu drzwiowego 880x2080 [mm], wymiary w świetle ościeżnicy 760x2030 [mm], ościeżnica stalowa narożna,
 - skrzydło prawe, grubość skrzydeł około 62,5 mm, wykonanie drzwi jako zewnętrzne z progiem,
 - okucia: 1 zamek z wkładką patentową w systemie jednego klucza, klamka w kolorze czarnym, minimum dwa zawiasy;



zdjęcie istniejących drzwi

2. Dostawa i wymiana wkładek drzwiowych w systemie jednego klucza w istniejących zamkach w ilości **14 szt.**, zgodnie z zestawieniem:
 - 1 szt. - 45/30
 - 9 szt. - 35/30
 - 4 szt. - 30/30
3. Dostawa i wymiana zamka drzwiowego w węźle MC28 z wkładką patentową w systemie jednego klucza – **1 szt.**
4. Dostarczenie i przekazanie Zamawiającemu **14 szt.** kluczy do ww. wkładek w systemie jednego klucza.

Wykonawca w zakresie ww. prac powinien również uwzględnić wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, w tym m.in.: demontaż istniejącej stolarki i jej utylizację oraz montaż nowej wraz z niezbędnymi towarzyszącymi pracami budowlanymi (obróbka ościeży i ścian w zakresie związanym z wymianą stolarki, uzupełnienie ścian i wypraw elewacyjnych, prace malarskie).

Uwaga: podane wymiary i opisy stolarki drzwiowej są szacunkowe. Ponieważ rozliczenie za przedmiot zamówienia będzie ryczałtowe, przed złożeniem oferty zaleca się w obecności Zamawiającego dokonanie wizji lokalnej celem wskazania miejsca lokalizacji przedmiotu zamówienia, wykonania niezbędnych pomiarów i określenia zakresu robót oraz rzeczywistych warunków realizacji zamówienia.

Osoby chcące się umówić na wizję w terenie muszą się umawiać indywidualnie z Panem **Jarosławem Woltmanowski tel. kontaktowy 885 601 800 lub Andrzejem Brudniakiem tel. kontaktowy 607 236 307**

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z przedmiotem zamówienia oraz za uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji odnośnie do warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót.

Termin realizacji: do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wytyczne organizacyjne:

- z uwagi na realizację robót w czynnym obiekcie, pomieszczenia udostępniane będą Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikiem). Ponadto Wykonawca winien przestrzegać obowiązujących na terenie Zamawiającego procedur i rozwiązań organizacyjnych w zakresie bhp i p.poż. oraz wyznaczyć koordynatora BHP. Procedury bhp i p.poż. oraz zakres odpowiedzialności koordynatora BHP zostały szczegółowo opisane w: „Wymaganiach bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” (opublikowane na stronie Zamawiającego <https://pwik.olsztyn.pl/przetargi>)
- Wykonawca musi przewidzieć i wykonać zabezpieczenie zainstalowanych i funkcjonujących urządzeń i systemów w czasie wykonywania prac budowlano-instalacyjnych przed uszkodzeniem, zapyleniem i zalaniem.
- zobowiązuje się Wykonawcę do bezwzględnego utrzymania czystości w obrębie wykonywanych prac.
- wykonawca jest zobowiązany do bieżącego usuwania zdemontowanych elementów i gruzu z terenu robót.
- odpady powstałe w trakcie realizacji zlecenia są własnością Wykonawcy, natomiast materiały i urządzenia podlegające złomowaniu Wykonawca zobowiązany jest przekazać do magazynu Zamawiającego.